

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ ชื่อพร้อมติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟแดง) สีแยก ๑๒ เหยี่ยว ตาบสสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๐๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)
5. แหล่งที่มาของราคาากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.อินทิพันธ์ ทราฟฟิค
 - ๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พจนรุ่ง
 - ๕.๓ โกไข่การไฟฟ้า
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

| | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายกาแมน อาดหมาด | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายสสิกร ยี่เส้น | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | กรรมการ |
| ๗.๓ นายมุหัมมัดฆานูซี มาเจ๊ะมะ | นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน | กรรมการ |

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก

โครงการก่อสร้าง ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟแดง) สีแยก 12 เหรียญ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา

เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก

แบบเลขที่ / 2561 จำนวน แผ่น

แบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562

| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F. | รวม ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|------------------------------|-----------|-----------------------------|---|
| 1 | งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟแดง) สีแยกสี่สองเหรียญ แรงจูงใจการทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี 5% | 765,545.06 | 1.3074 | 1,000,873.61 | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | | 1,050,917.29 | |
| | คิดเป็นเงินงบประมาณ | | | 1,050,000.00 | |
| ตัวอักษร | หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน | | | | |


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 411/2561 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

ให้อัตราประมาณการนี้เป็นราคากลาง ตามรายการของผู้ประมาณการแนบท้ายมานี้ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ภายใน45.....วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


.....
นายกาแมน อุดทมาด
ประธานกรรมการฯ
ผู้อำนวยการกองช่าง


.....
นายสลิกร ยี่เส็น
กรรมการฯ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


.....
นายมุหัมมัดชานูซี มาเจ๊ะมะ
กรรมการฯ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ชื่อโครงการ/ ก่อสร้าง ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟแดง) สีแยก 12 เหยี่ยว

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

ประมาณการโดย

| ที่ | รายการอุปกรณ์ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|-------|-------|-------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร(controller)FIXED TIME 4PHASE | 1 | ตู้ | 180,000.00 | 180,000.00 | | | 180,000.00 | |
| 2 | ชุดเสาตั้ง | 4 | ชุด | 6,500.00 | 26,000.00 | | | 26,000.00 | |
| 3 | เสาไฟแบบเสาเดี่ยว | 2 | ชุด | 2,800.00 | 5,600.00 | | | 5,600.00 | |
| 4 | วงโคจรสัญญาณจราจร ชนิด LED ขนาด 3X300 mm. พร้อมBACKING BOARD | 10 | ชุด | 27,000.00 | 270,000.00 | | | 270,000.00 | |
| 5 | เครื่องนับเวลาถอยหลัง (COUNT DOWN) | 4 | ชุด | 48,000.00 | 192,000.00 | | | 192,000.00 | |
| 6 | เสา , ป้ายบอกสัญญาณจราจร | 4 | ชุด | 4,500.00 | 18,000.00 | | | 18,000.00 | |
| 7 | ชุดโครงหลังคาตู้ควบคุม | 1 | ชุด | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 8 | ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก | 7 | ชุด | 1,359.29 | 9,515.06 | | | 9,515.06 | |
| 9 | ท่อ HDPE ขนาด 50 mm | 100 | เมตร | 48.00 | 4,800.00 | | | 4,800.00 | |
| 10 | สาย NYY 2 x2.5 Sq.mm. | 100 | เมตร | 51.00 | 5,100.00 | | | 5,100.00 | |
| 11 | สาย NYY 4 x1.5 Sq.mm. | 200 | เมตร | 56.00 | 11,200.00 | | | 11,200.00 | |
| 12 | สีเทอร์โมพลาสติก ใต้เส้นแนวหยุดรถ และ ฆ่าสาย | 32 | ตร.ม | 290.00 | 9,280.00 | | | 9,280.00 | |
| 13 | ทาสีทุบทาท ขาว - แดง | 41 | ตร.ม | 25.00 | 1,025.00 | 25.00 | 1,025.00 | 2,050.00 | |
| 14 | ค่าแรงร้อยท่อเดินสายและติดตั้ง | 100 | เมตร | | | 20.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 15 | ค่าแรงงานติดตั้ง และ ทดสอบระบบ | 1 | งาน | | | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| | | | | | 737,520.06 | | 28,025.00 | 765,545.06 | |
| | | | | รวมเงิน (ค่าวัสดุ,ค่าแรง) (บาท) | | | | 765,545.06 | |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/ ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟแดง) สีแยก 12 เพื่อขยู่
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 แบบเลขที่
 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ดินซุด + ถมดิน | 0.51 | ลบ.ม. | | | 148.00 | | 75.78 | |
| | ทรายถมที่ | 0.06 | ลบ.ม. | 257.01 | 16.45 | 99.00 | | 6.34 | 22.78 |
| | คอนกรีตผสมรูปลูกบาศก์ 1:3:5 | 0.06 | ลบ.ม. | 1,692.65 | 108.33 | 306.00 | | 19.58 | 127.91 |
| | คอนกรีตผสมรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.(ค.2) | 0.16 | ลบ.ม. | 1,905.00 | 308.61 | 306.00 | | 49.57 | 358.18 |
| | แบบหล่อ (คิด 25 %) | | ตร.ม. | 300.00 | 135.00 | | | | 135.00 |
| | ไม้โครง (คิด 30 %แบบหล่อ) | | ตร.ม. | 300.00 | 40.50 | | | | 40.50 |
| | ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม) | | ตร.ม. | | | 133.00 | | 239.40 | 239.40 |
| | ตะปู | | กก. | 36.45 | 16.40 | | | | 16.40 |
| | RB 9 กก | 2.50 | กก. | 22.14 | 55.24 | 4.10 | | 10.23 | 65.47 |
| | RB 12 กก | 3.55 | กก. | 21.35 | 75.84 | 4.10 | | 14.56 | 90.40 |
| | ลวดผูกเหล็ก | 0.09 | กก. | 39.25 | 3.47 | | | | 3.47 |
| | น๊อตตัว J | 4.00 | ตัว | 41.00 | 164.00 | 5.00 | | 20.00 | 184.00 |
| | ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. ขนาด 0.30 ม. X 0.60 ม. X 0.80 ม. | | | | 923.83 | | | 435.46 | 1,359.29 |