

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 252,600.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โครงการเจาะบ่อบาดาล (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559
- โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 8 เป็นเงิน 252,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) 1 หน้า
 - 5.2 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4) 2 หน้า
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสสิกร ยี่เส้น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 - 6.2 นายมุหัมมัดซานุซี มาเจ๊ะมะ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 - 6.3 นายสำราญ สุหลงกุด ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร ๐ - ๗๓๒๖ - ๔๕๑๘
ที่ ยล ๕๒๙๐๒/
วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑, ๘ และ ๑๓

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๑๔๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ โครงการ

๑.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๒.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๓.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณา กำหนดราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๓ โครงการ

๑.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๒.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๓.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ข้อกฎหมาย

๑. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๓)

๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ (เอกสารหมายเลข ๔)

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๓ โครงการ

๑.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวนเงิน ๒๕๒,๐๐๐.- (เอกสารหมายเลข ๒) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๓๐ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงาน เป็น ๑ งวด (เอกสารหมายเลข ๕)

๒. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวนเงิน ๒๕๒,๐๐๐.- (เอกสารหมายเลข ๒) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๓๐ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด (เอกสารหมายเลข ๕)

๓. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวนเงิน ๒๕๒,๐๐๐.- (เอกสารหมายเลข ๒) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๓๐ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด (เอกสารหมายเลข ๕)

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายสลีกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายมุหัมมัดซามูชี มาเจ๊ะมะ)

นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสำราญ สุหลงกูด)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ข้อเสนอ. 


.....

.....

(ลงชื่อ) 


(นางนริศรา สาและ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อเสนอ. 

.....

.....

(ลงชื่อ) 

(นายลาเต้ กามา)

ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ข้อพิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

.....

(ลงชื่อ) 

(นายเกษมสันต์ สามแม)

นายกเทศบาลเมืองสะเตงนอก

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(แบบ ปร.5)

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก

งบประมาณเหลือจ่ายปี 2559

ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร. จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมเงินค่าก่อสร้างบ่อบาดาล รวมเงิน แรงจูงใจการทำงานตามมติ ครม. คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	143,096.33	1.2726	182,104.38 182,104.38 9,105.22	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงานหัก 0%
2	รวมเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ	61,500.00		191,209.60 61,500.00	- ภาษี 7%
สรุป	คิดเป็นเงิน วงเงินงบประมาณ			252,709.60 252,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 147/2559 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้าง
 ให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง ตามรายรายการของผู้ประมาณการแนบท้ายนี้ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน
 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายมุหัมมัดซานูซี มาเจ๊ะมะ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสำราญ สุขหลงกูด)

รายการแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เสาบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 ฟุต
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
 หน่วยงานการโยธา
 ประมาณการเมื่อ มีนาคม 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หน่วยต่อ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ลึก 60.0 ม.								
	1 ค่าเจาะบ่อบาดาล (ค่าเจาะบ่อ+ค่าปล้ำลึง+ค่าน้ำมัน)	72.00	ม.	-	-	1,300.00	93,600.00	93,600.00	
2	งานลงท่อกรุ ท่อกรอง โกลนผง กรวดคัด								
	1 ท่อกรุ PVC ชั้น 13.5 Ø 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร	15.00	ท่อน	1,927.00	28,905.00	-	-	28,905.00	
	2 ท่อกรองน้ำแบบเขวระรัง PVC ชั้น 13.5 Ø 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร	2.00	ท่อน	2,350.00	4,700.00	-	-	4,700.00	
	3 ท่อลัดตะกอน PVC ชั้น 13.5 Ø 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร	1.00	ท่อน	1,927.00	1,927.00	-	-	1,927.00	
	4 โกลนผง(Bentonite)	5.00	ถุง	850.00	4,250.00	-	-	4,250.00	
	5 กรวดคัดขนาด 1/4 นิ้ว , 3/8 นิ้ว	2.22	ลบ.ม.	2,530.00	5,616.60	-	-	-	
	6 ท่อต่อตรง PVC ชั้น 13.5 Ø 6 นิ้ว	-	ตัว	-	-	-	-	-	
	7 น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	1.00	กระป๋อง	325.00	325.00	-	-	325.00	
	8 ค่าแรงงานลงท่อกรุ ท่อกรอง โกลนผง กรวดคัด	1.00	เมทรา	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	9 ท่อ PVC ชั้น 13.5 Ø 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร (ท่อ(Sudmeagible Pump))	16.00	ท่อน	244.00	3,904.00	-	-	3,904.00	
3	งานซีเมนต์ค้ำบ่อ								
	1 ปูนซีเมนต์ผสม	6.00	ถุง	142.52	855.12	-	-	855.12	
4	งาน คสล. ลานบ่อขนาด 1.00x1.00x0.15 ม.								
	1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.02	ถุง	152.80	155.86	-	-	155.86	
	2 ทรายผสมคอนกรีต	0.09	ลบ.ม.	313.09	26.77	-	-	26.77	
	3 หินผสมคอนกรีต	0.16	ลบ.ม.	500.00	81.75	-	-	81.75	

รายการแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เจาะปอบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลตะตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
 ประมาณการโดย
 ประมาณการเมื่อ มีนาคม 2559

ลำดับ หลัก รอง	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
4	ค่าแรงทอคอนกรีต	0.15	ลบ.ม.	-	-	436.00	65.40	65.40	
5	เหล็ก Wire mesh	1.00	ตร.ม.	22.43	22.43	5.00	5.00	27.43	
6	ไม้แบบและค้ำยัน	0.60	ตร.ม.	340.00	204.00	115.00	69.00	273.00	
	รวมเงินค่าก่อสร้างปอบาดาล 1-4				50,973.53		97,739.40	143,096.33	
5	งานอื่นๆ								
1	ค่าธรรมเนียม(ขออนุญาตเจาะ,ขอใช้ปอบาดาล)	1.00	ปอ	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
2	ค่าทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์ค่าแรงที่คุณภาพน้ำ	-	ปอ	-	-	-	-	-	
3	เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ(Submersible Pump) 3 HP + อุปกรณ์	1.00	ชุด	60,500.00	60,500.00	-	-	60,500.00	
	รวมเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ 5				60,500.00		1,000.00	61,500.00	