

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้อเปาะ 3 หมู่ที่ 10
2. หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 725,000.-บาท
4. ลักษณะงาน  
คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 322.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 เป็นเงิน 734,733.41 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 งานต้นทุนงานอาคาร ปร.5
  - 6.2 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.4
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 

7.1 นายสสิกร ยี่เส้น	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวโณทัย แก้วบรรณัฐ	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ
7.3 นายชิตีฟ เจ๊ะเมาะ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร ๐๗๓-๒๖๔๕๑๘

ที่ ยล ๕๒๙๐๒/

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตือเบาะ ๓ หมู่ที่ ๑๐

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

### ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๖๐๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตือเบาะ ๓ หมู่ที่ ๑๐ (เอกสารหมายเลข ๑)

### ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามข้อ ๑ เรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตือเบาะ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว และรายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข ๒)

### ๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๓)

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ (เอกสารหมายเลข ๔)

๓.๓ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ (เอกสารหมายเลข ๕)

### ๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตือเบาะ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีมติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๓๔,๗๓๓.๔๑ บาท (-เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์-) (เอกสารหมายเลข ๒) ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการ

/ดำเนินการ.....

ดำเนินการ ๙๗ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๔๘ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด (เอกสารหมายเลข ๖)

**๕. ข้อเสนอ**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสลีกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายชิตีฟ เจ๊ะเมาะ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ข้อเสนอ.....

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นางนริศรา สาและ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายมาหะมะรอสีดี อุซะมิ)

ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

**ข้อพิจารณา**

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเกษมสันต์ สาแม)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

## ระเบียบวาระการประชุมกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตือเบา ๓ หมู่ที่ ๑๐

ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ณ กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๖๐๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตือเบา ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)




## ระเบียบวาระการประชุมกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยต่อเบาะ ๓ หมู่ที่ ๑๐  
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ณ กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

### ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสลีกร ยี่เส้น	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง		ประธานกรรมการ
๒.	นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ	หัวหน้าฝ่ายการโยธา		กรรมการ
๓.	นายชิตีพี เจ๊ะเมาะ	นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการ

### ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

นายสลีกร ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ในฐานะประธานกรรมการ  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และผู้เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๖๐๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้  
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขอยต่อเบาะ ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๘๙ ลงวันที่ ๑๕  
มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

/๒.ประกาศ...

๒. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒

๓. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

### มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑.คณะกรรมการฯได้กำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้อเบา ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีมติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๓๔,๗๓๓.๔๑ บาท (-เจ็ดแสนสามหมื่นสี่แสนเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๔๗ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๔๘ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

๒.เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จตรายงานการประชุม  
(นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายสสิกร ยี่เสี้ยน)

ประธานกรรมการ

สรุปประมาณราคากลาง

ปร.5

เทศบาลเมืองสะเตงนอก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำค.ส.ล. ขอยตื้อบะ 3 หมู่ที่ 10 ขนาดท่อระบายน้ำ คท. 0.40 เมตร ยาว 322.00 เมตร

สถานที่ตั้ง ขอยตื้อบะ 3 หมู่ที่ 10 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก


ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานอาคาร คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	535,957.49 699,746.11	Factor F 1.3056
2	มติ ครม. 5%	34,987.31	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผนตทชก 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (เงินเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)	734,733.41 734,733.41	


ตั้งนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ .....610..... /2563 ลงวันที่ ...19 สิงหาคม..... 2563... ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ

กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินจ่ายขาดเงินสะสม เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ภายใน ..... วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

  
..... กรรมการฯ  
(น.ส.อ.โสมทัย แก้วบรรพรัฐ)  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

  
..... กรรมการฯ  
(นายชิตีฟ เจ๊ะเมาะ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
..... ประธานกรรมการ  
(นายสสิกร ยี่เสี้ยน)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/ก่อสร้าง: อนุรักษ์น้ำก.ส.ล. ขอยตีอเบาะ 3 หมู่ที่ 10 ขนาดท่อระบายน้ำ ศก. 0.40 เมตร ยาว 322 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง: ขอยตีอเบาะ 3 หมู่ที่ 10 ตำบลตะพงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลเมืองตะพงนอก

แบบเลขที่: \_\_\_\_\_  
 เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
กลุ่มงานที่ 1									
1	งานวางท่อค.ส.ล. ศก. 0.40 ม. ยาว 1.00 ม.								
	ดินขุด + ถมคืน	0.78	ลบ.ม.			148.00	115.06	115.06	
	ทรายหยาบ	0.05	ลบ.ม.	327.10	17.01	99.00	5.15	22.16	
	ทรายถมที่	0.29	ลบ.ม.	257.01	73.89	99.00	28.46	102.35	
	ท่อค.ส.ล. ศก. 0.40 ม. ยาว 1.00 ม.	1.00	ท่อม.	420.56	420.56	345.00	345.00	765.56	
	รวมงานวางท่อค.ส.ล. ศก. 0.40 ม. ยาว 1.00 ม.				511.46		493.67	1,005.13	
	รวมงานวางท่อค.ส.ล. ศก. 0.40 ม. ยาว 1.00 ม.								
	งานวางท่อค.ส.ล. ศก. 0.40 ม. ยาว 1.00 ม.	300.00	ท่อม.	511.46	153,437.87	493.67	148,099.71	301,537.58	
2	งานบดอัดค.ส.ล. ขนาด 1.10 ม. X 1.10 ม. สูง 1.20 ม.								
	ดินขุด + ถมคืน	4.50	ลบ.ม.			148.00	666.00	666.00	
	ทรายหยาบ	0.10	ลบ.ม.	327.10	32.71	99.00	9.90	42.61	
	คอนกรีตโครงสร้าง ก.2 240 ksc	0.605	ลบ.ม.	2,134.85	1,291.59	436.00	263.78	1,555.37	
	แบบหล่อ (คิด 50%)	4.05	ตร.ม.	320.00	1,296.00			1,296.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	8.10	ตร.ม.			133.00	1,077.30	1,077.30	
	สรุป	1.63	กก.	36.45	59.41			59.41	
	RB 9 mm.	36.73	กก.	19.91	731.29	4.10	150.59	881.89	
	ลาดผูกเหล็ก	1.10	กก.	39.25	43.25			43.25	
	ผ้าเยื่อค.ส.ล. 1.00x1.00 ม.หนา 0.125 ม.	1.00	ชุด	1,095.35	1,095.35			1,095.35	
	กรอบเหล็กฉาก 50x50x4 มม(ผ.ก)	12.24	กก.	28.19	345.05	10.00	122.40	467.45	
	กรอบเหล็กแบน 75x4 มม(ผ.ก)	9.76	กก.	23.69	231.21	10.00	97.60	328.81	
	กรอบเหล็กฉาก 50x50x4 มม(บ่อพัก)		กก.	28.19		10.00			
	กรอบเหล็กแบน 75x4 มม(บ่อพัก)		กก.	23.69		10.00			



ชื่อโครงการ/ก่อสร้างดูระบบน้ำค.ส.ล. ขอยืมแบบ 3 หมู่ที่ 10 ขนาดท่อระบายน้ำ คท. 0.40 เมตร ยาว 322 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยืมแบบ 3 หมู่ที่ 10 ตำบลตะตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  
 หมายเลขงานจ้างของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองตะตงนอก  
 แบบเลขที่  
 เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อ PVC. คท. 4" ยาว 1.00 ม. รับน้ำจากชุมชน	1.00	ม.	225.47	225.47	40.00	40.00	265.47	
	ท่อ PVC. คท. 2" ยาว	0.60	ม.	60.75	36.45	30.00	18.00	54.45	
	รวมงานเปิดที่ค.ส.ล. ขนาด 1.10 ม. X 1.10 ม. สูง 1.20 ม. 1 บ่อ				5,387.78		2,445.57	7,833.35	
	งานเปิดที่ค.ส.ล. ขนาด 1.10 ม. X 1.10 ม. สูง 1.20 ม.	22.00	บ่อ	5,387.78	118,531.20	2,445.57	53,802.61	172,333.81	
3	งานอื่น ๆ								
	คืนสภาพให้สหวง ค.ส.ล. ทบ 0.05 ม. กว้าง 1.50 ม. ยาว 322 ม.	24.15	คท.ม.	2,134.85	51,556.71	436.00	10,529.40	62,086.11	
	ให้ช่างขึ้นสูกบดทับ		คท.ม.	615.00					
	รวมงานอื่น ๆ							62,086.11	
	รวมงาน 1+2+3							535,957.49	

หมายเหตุ

1. ให้ผู้รับจ้างประสานการทำงานกับช่างไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อย้ายสายไฟฟ้า ในการวางแผนวางการชุดท่อระบายน้ำ
2. ให้ผู้รับจ้างเชื่อมท่อระบายน้ำจากในซอยเข้ากับโครงการที่ก่อสร้าง
3. ให้ผู้รับจ้างเชื่อมท่อระบายน้ำจากในบ้านเข้ากับโครงการที่ก่อสร้าง