

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. ชื่อโครงการ | ก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลาญบางกอก | |
| 2. หน่วยงาน | กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก | |
| 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 800,000.-บาท | |
| 4. ลักษณะงาน | | |
| 4.1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | |
| 4.2 | งานสถาปัตยกรรม | |
| 4.3 | งานระบบไฟฟ้า | |
| | (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) | |
| 5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 | เป็นเงิน 798,000.-บาท | |
| 6. บัญชีประมาณการราคากลาง | | |
| 6.1 | แบบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 | |
| 6.2 | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.4 | |
| 7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง | | |
| 5.1 | นายซีดีฟ เจ๊ะเมาะ นายช่างโยธาชำนาญงาน | ประธานกรรมการ |
| 5.2 | นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน | กรรมการ |
| 5.3 | นายฮัฟฟาน ลือแมะ นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร ๐๗๓-๒๖๔๕๑๘

ที่ ยล ๕๒๕๐๒/

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๑๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๓ (เอกสารหมายเลข ๓))

๓.๒ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ (เอกสารหมายเลข ๔)

๔. ข้อพิจารณา


คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีมติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๙๘,๐๐๐.๐๐.- บาท (-เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) (เอกสารหมายเลข ๒) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๙๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๔๕ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด (เอกสารหมายเลข ๕)

/๕. ข้อเสนอ...

๕. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ


(นายชิตพิพ เจ๊ะมา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ


(นางสาวอโนทัย แก้วบรรณัฐ)


นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน


(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายอัฟฟาน ลือเมาะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


ข้อเสนอ 

ข้อเสนอ 

(ลงชื่อ) 

(นางนริศรา สามละ)


ผู้อำนวยการกองคลัง


(ลงชื่อ) 

(นายมาหะมะรอสีตี อุษะมิ)

ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ข้อพิจารณา


อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ) 

(นายเกษมสันต์ สามแม)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

16/4/2563

ระเบียบวาระการประชุมกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลาญบางกอก
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๑๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลศูนย์เด็กเล็กมลาญบางกอก ตำบล
สะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....




.....

.....

ระเบียบวาระการประชุมกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกมลายูบางกอก
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายชิตีฟ เจ๊ะเมาะ	นายช่างโยธาชำนาญงาน		ประธานกรรมการ
๒.	นางสาวอินทีย แก้วบรรณัฐ	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน		กรรมการ
๓.	นายอิฟฟาน ลือम्मะ	นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายชิตีฟ เจ๊ะเมาะ ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และผู้เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๑๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกมลายู
บางกอก ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง มีมติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๙๘,๐๐๐.๐๐.-บาท (-เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๙๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๔๕ วัน (ตามมติ คณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

๒. เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จดยางงานการประชุม
(นายอัฟฟาน สือแมะ)
กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายชิตีฟ เจ๊ะเมาะ)
ประธานกรรมการฯ

สรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า
 เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร	581,748.93	1.3074	760,578.55	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	306,822.48			
2	งานสถาปัตยกรรม	257,316.45			
3	งานระบบไฟฟ้า	17,610.00			
	แรงจูงใจการทำงานตามมติ ครม. 5%			38,028.93	
	เงื่อนไข การใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 8.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			798,607.48	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			798,000.00	
	เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 133/2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาข้างเทมาก่อสร้าง

ให้ยึดถือราคาประมาณการนี้เป็นราคากลาง ตามรายการของผู้ประมาณการแนบท้ายมานี้ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

ภายในวัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

..... กรรมการ

นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

..... กรรมการ

นายอัฟฟาน ลือเมฆะ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... ประธานกรรมการ

นายชิตีฟ เจ๊ะเมาะ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

แบบเลขที่

เดือนที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	กลุ่มงานที่ 1								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานเตรียมการก่อสร้าง	95.00	ตร.ม.	5.00	475.00	5.00	475.00	950.00	
	งานปักผังอาคาร								
	รวมงานเตรียมการก่อสร้าง							950.00	
1.2	งานฐานราก	40.00	ลบ.ม.			239.00	9,560.00	9,560.00	
	ดินชุด + ดินชั้น								
	ทรายหยาบ	2.50	ลบ.ม.	560.75	1,401.88	91.00	227.50	1,629.38	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	6.25	ลบ.ม.			485.00	3,031.25	3,031.25	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	2,137.50	กก.	3.02	6,455.25			6,455.25	
	- ทรายหยาบ	3.56	ลบ.ม.	560.75	1,997.67			1,997.67	
	- คิเมนอร์ 1-2	6.81	ลบ.ม.	542.06	3,692.78			3,692.78	
	แบบหล่อ (คิด 40 %)	6.00	ตร.ม.	400.00	2,400.00			2,400.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	15.00	ตร.ม.			133.00	1,995.00	1,995.00	
	ตะปู	3.74	กก.	36.45	136.32			136.32	
	DB 12 mm	244.88	กก.	21.96	5,377.65	3.30	808.12	6,185.76	
	DB 16 mm	142.08	กก.	21.96	3,120.11	3.30	468.67	3,588.98	
	ลวดผูกเหล็ก	4.48	กก.	39.25	175.84			175.84	
	รวมงานฐานราก							40,848.24	
1.3	งานตอม่อ	0.70	ลบ.ม.			485.00	339.50	339.50	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4								
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	239.40	กก.	3.02	722.89			722.89	
	- ทรายหยาบ	0.40	ลบ.ม.	580.75	223.74			223.74	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

แบบเลขที่

เล่มที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	9.18	ลบ.ม.			485.00	4,452.30	4,452.30	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	3,139.56	กก.	3.02	9,481.47			9,481.47	
	- ทรายหยาบ	5.23	ลบ.ม.	560.75	2,934.18			2,934.18	
	- หินเบอร์ 1-2	10.01	ลบ.ม.	542.06	5,423.96			5,423.96	
	WIRE MESH RB 4 มม. @ 0.25 ม.	92.00	ตร.ม.	19.16	1,762.72	5.00	460.00	2,222.72	
	รวมพื้นที่ 1							27,542.88	
1.6	เสาชั้นที่ 1								
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.26	ลบ.ม.			485.00	611.10	611.10	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	430.92	กก.	3.02	1,301.38			1,301.38	
	- ทรายหยาบ	0.72	ลบ.ม.	560.75	402.73			402.73	
	- หินเบอร์ 1-2	1.37	ลบ.ม.	542.06	744.47			744.47	
	แบบหล่อ (คิด 40 %)	10.08	ตร.ม.	400.00	4,032.00			4,032.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	25.20	ตร.ม.			133.00	3,351.60	3,351.60	
	ตะปู	6.30	กก.	38.45	229.64			229.64	
	RB 6 มม	40.47	กก.	21.42	866.89	4.10	165.93	1,032.83	
	DB 16 มม	325.50	กก.	21.96	7,147.89	3.30	1,074.14	8,222.02	
	ลวดผูกเหล็ก	5.06	กก.	39.25	198.66			198.66	
	รวมเสาชั้นที่ 1							20,126.42	
1.7	พื้นชั้นที่ 2								
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	3.60	ลบ.ม.			485.00	1,746.00	1,746.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1,231.20	กก.	3.02	3,718.22			3,718.22	
	- ทรายหยาบ	2.05	ลบ.ม.	560.75	1,150.66			1,150.66	
	- หินเบอร์ 1-2	3.92	ลบ.ม.	542.06	2,127.04			2,127.04	
	WIRE MESH RB 4 มม. @ 0.25 ม.	72.00	ตร.ม.	19.16	1,379.52	5.00	360.00	1,739.52	
	พื้นสำเร็จรูป	72.00	ตร.ม.	200.00	14,400.00	25.00	1,800.00	16,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ลวดผูกเหล็ก	2.94	กก.	39.25	115.41			115.41	
	รวมสาขาที่ 2								
2.0	คานรับหลังคา	2.25	ลบ.ม.			485.00	1,091.25	1,091.25	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	769.50	กก.	3.02	2,323.89			2,323.89	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.28	ลบ.ม.	560.75	719.16			719.16	
	- ทรายหยาบ	2.45	ลบ.ม.	542.06	1,329.40			1,329.40	
	- หินเบอร์ 1-2	16.44	ตร.ม.	400.00	6,576.00			6,576.00	
	แบบหล่อ (ถัด 40 %)	41.10	ตร.ม.			133.00	5,466.30	5,466.30	
	ค่าแรงแบบหล่อ (ถัดเต็ม)								
	ตะปู	10.28	กก.	36.45	374.52			374.52	
	RB 6 mm	62.86	กก.	21.42	1,346.36	4.10	257.71	1,604.06	
	DB 16 mm	499.44	กก.	21.96	10,967.66	3.30	1,648.15	12,615.80	
	ลวดผูกเหล็ก	7.78	กก.	39.25	305.23			305.23	
	รวมคานรับหลังคา								
2.1	เสาตั้ง								
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.23	ลบ.ม.			485.00	112.52	112.52	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	79.34	กก.	3.02	239.62			239.62	
	- ทรายหยาบ	0.13	ลบ.ม.	560.75	74.15			74.15	
	- หินเบอร์ 1-2	0.25	ลบ.ม.	542.06	137.08			137.08	
	แบบหล่อ (ถัด 40 %)	1.86	ตร.ม.	400.00	742.40			742.40	
	ค่าแรงแบบหล่อ (ถัดเต็ม)	4.64	ตร.ม.			133.00	617.12	617.12	
	ตะปู	1.16	กก.	36.45	42.28			42.28	
	RB 6 mm	7.88	กก.	21.42	168.88	4.10	32.32	201.20	
	DB 12 mm	22.46	กก.	21.96	493.13	3.30	74.10	567.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมสหายหมู่บ้านกอก											
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา											
แบบเลขที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562											
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก											
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
	ลวดผูกเหล็ก	0.42	กก.	39.25	16.47				16.47		
	รวมเสาตั้ง								2,750.07		
	โครงสร้างหลังคาเหล็ก										
	T1	227.30	กก.	21.99	4,998.33	10.00	2,273.00		7,271.33		
	อะเสเหล็ก C - 125X50X20X3.2	60.00	กก.	24.54	1,472.40	10.00	800.00		2,072.40		
	จันทันเหล็ก C - 125X50X20X3.2	371.88	กก.	24.54	9,125.94	10.00	3,718.80		12,944.74		
	แปเหล็ก C - 100X50X20X3.2	361.62	กก.	28.03	10,136.21	10.00	3,616.20		13,752.41		
	ทาสีกันสนิม	47.58	ตร.ม.	25.00	1,189.45	25.00	1,189.45		2,378.90		
									38,319.77		
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม								306,822.48		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารโรงเรียนพัฒนาเด็กเล็กสามยุบบางกอก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รายการประตู								
	ป. 1	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	240.00	240.00	8,240.00	
	ป. 2	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	90.00	90.00	3,090.00	
	ป. 3	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	150.00	150.00	5,150.00	
	ป. 3	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	75.00	75.00	2,575.00	
	รายการหน้าต่าง								
	น. 1	4	ชุด	4,500.00	18,000.00	135.00	540.00	18,540.00	
	น. 2	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	255.00	255.00	8,755.00	
	น. 3	1	ชุด	10,300.00	10,300.00	309.00	309.00	10,609.00	
	น. 4	2	ชุด	6,500.00	13,000.00	195.00	390.00	13,390.00	
	น. 5	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	165.00	165.00	5,665.00	
								76,014.00	
	รวมงานประตู-หน้าต่าง								
2.5	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	120.00	ตร.ม.	250.00	30,000.00	75.00	9,000.00	39,000.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	รวมงานฝ้าเพดาน							39,000.00	
2.6	งานสี	248	ตร.ม.	25.00	6,207.00	25.00	6,207.00	12,414.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							12,414.00	
								257,316.45	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง อาคารโรงพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูขุนงอก											
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา											
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก											
แบบเลขที่											
เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562											
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	ค่าวัสดุและแรงงาน	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร										
3.1	แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน (MDB)										
	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์										
	ตู้ BREAKER 4 ช่อง พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	250.00	250.00	4,750.00		4,750.00	
	รวมแผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน, แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์										
	ระบบไฟฟ้า										
	โคมไฟ										
	โคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1 x 36 W. ชนิดหลอดติดไม้เพดาน	12	ชุด	750.00	9,000.00			9,000.00		9,000.00	
	สวิตช์และเต้ารับ										
	สวิตช์ ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V,	4	ชุด	60.00	240.00	70.00	70.00	280.00		520.00	
	เต้ารับ ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V,	10	ชุด	100.00	1,000.00	70.00	70.00	1,700.00		1,700.00	
	สายไฟ										
	สาย VAF แกนคู่ ขนาด 2.5 ตร.มม.	40	ม.	20.00	800.00			800.00		800.00	
	สาย VAF แกนคู่ ขนาด 1.5 ตร.มม.	60	ม.	14.00	840.00			840.00		840.00	
	รวมระบบไฟฟ้า									12,860.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า สื่อสาร									17,610.00	