

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกกำหนด)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒,๙๔๙,๐๐๐ .-บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ ประเภทอาคาร

๓.๒ ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๙๒๕,๐๐๐ .-บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ รายงานผลการกำหนดราคากลาง จำนวน ๒ หน้า

๕.๒ ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๓ หน้า

๕.๓ สรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้างและเอกสารประกอบ จำนวน ๓๑ หน้า

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายสสิกร ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประธานกรรมการฯ

๒.นายสำราญ สุหลงกุด เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ๔

กรรมการฯ

๓.นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ นายช่างเขียนแบบ ๕

กรรมการฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร ๐ - ๗/๓๒๖ - ๔๕๑๘

ที่ ยล ๕๒๙๐๒/

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๔๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำรายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกกำหนด) (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาล เมืองสะเตงนอกกำหนด) และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม รายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ขอกฎหมาย

๑. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๓)

๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจ ในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะ ปกติตามมติ (เอกสารหมายเลข ๔)

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๙๒๕,๐๐๐.-บาท (เอกสารหมายเลข ๒) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๒๔๐ วัน บวกเพิ่ม ระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๑๒๐ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๓ งวด (เอกสารหมายเลข ๕)

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายสสิกร ยีเส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสำราญ สุธงกูต)

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ๔

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ)

นายช่างเขียนแบบ ๕

ข้อเสนอ.....

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นางนริศรา สาและ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายละเต๊ะ กามา)

ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ข้อพิจารณา

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเกษมสันต์ สาแม)

นายกเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ระเบียบวาระการประชุม

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
(ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
ที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกกำหนด)

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๔๑/๒๕๕๙

ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาล
เมืองสะเตงนอกกำหนด)




ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
(ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
ที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกกำหนด)

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสลิกกร ยี่เส้น	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ		ประธาน กรรมการ
๒.	นายสำราญ สุธงกูต	เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ๔		กรรมการ
๓.	นางสาววณิทย แก้วบรรณัฐ	นายช่างเขียนแบบ ๔		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสลิกกร ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ในฐานะประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และผู้เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๔๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกกำหนด)

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณ

/ราคากลางงาน...

ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อ
จูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้ จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ

๓. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค๐๔๒๑.๕/ว๔๐๓๘๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม
๒๕๕๖ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๔. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๒ ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๑๔๔ ลงวันที่ ๒๒
เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และค่าเสื่อม
ราคา

๕. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วน
ราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับ
ปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติครม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้
กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง ตามโครงการ
ดังกล่าว มีมติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๙๒๕,๐๐๐.-บาท (-สองล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๒๕๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีก
ร้อยละ ๕๐ อีก ๑๒๐ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามใน
สัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๓ งวด

๒. เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวอโนทัย แก้วบรรณรัฐ)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ ๕ /คณะกรรมการ

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสลิกกร ยี่เส้น)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่		
เจ้าของอาคาร	เทศบาลเมืองสะเตงนอก		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5	ตำบลสะเตงนอก	อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
แบบเลขที่	1211010,2111100,3111030,412003,911001,911005-911007,921001,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ..		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	5	เดือน กุมภาพันธ์	พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,644,200.00	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	142,300.00	
	หนังสือ มท.0808.2/ว 974 คำตอบแทนพิเศษ	139,325.00	
	เพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	2,925,825.00	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณการ	2,925,000.00	
ตัวอักษร	(เงินสองล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่41..... /2559 ลงวันที่ ..27... มกราคม 2559..... ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินจ่ายขาดเงินสะสม เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน๓๖๐..... วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

.....

ประธานกรรมการฯ

(นายสลิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการฯ

(นายสำราญ สุธงกุต)

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 4

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการฯ

(น.ส.อโณทัย แก้วบรรณัฐ)

นายช่างเขียนแบบ 5

รายการค่าประมาณราคากลางการก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

ส่วนราชการ	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่		
เจ้าของอาคาร	เทศบาลเมืองสะเตงนอก		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1	ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำกรมทรัพยากรน้ำ			
แบบเลขที่	1211010,2111100,3111030,412003,911001,911005-911007,921001,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....		

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5	เดือน กุมภาพันธ์	พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
1.1	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003	117,160	1.2701	148,805	
1.2	วางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001, 911005	6,820	1.2701	8,662	
1.3	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	4,710	1.2701	5,982	
1.4	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002	6,560	1.2701	8,332	
1.5	ประตูลูกว แบบเลขที่ 921001	45,324	1.2701	57,566	
1.6	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911005	102,710	1.2701	130,452	
1.7	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007	7,110	1.2701	9,030	
1.8	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	52,030	1.2701	66,083	
1.9	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	14,360	1.2701	18,239	
1.10	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด10ลบ.ม/ชม.แบบเลขที่1211010	253,590	1.2701	322,085	
1.11	ถังน้ำใส ขนาดจ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100	525,790	1.2701	667,806	
1.12	หอดังสูง ขนาดจ 30 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030	677,790	1.2701	860,861	
1.13	ระบบท่อส่งน้ำดิบ	49,880	1.2701	63,353	
1.14	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	218,100	1.2701	277,009	

รายการค่าประมาณราคากลางการก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

ส่วนราชการ	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่		
เจ้าของอาคาร	เทศบาลเมืองสะเตงนอก		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1	ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำกรมทรัพยากรน้ำ		
แบบเลขที่	1211010,2111100,3111030,412003,911001,911005-911007,921001,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....		

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5	เดือน กุมภาพันธ์	พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	รวมเป็นเงิน	2,081,934		2,644,264	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			2,644,200	
	(ตัวอักษร)	(เงินสองล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)			

หมายเหตุ 1.ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่41..... /2559 ลงวันที่ ...27 มกราคม 2559..... ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินจ่ายขาดเงินสะสม เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน360..... วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสิทธิกร ยี่เส็น)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง
 (ลงชื่อ)
 (นายสำราญ สุธงกุต)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 4
 (ลงชื่อ)
 (น.ส.อโณทัย แก้วบรรณรัฐ)
 นายช่างเขียนแบบ 5

ประธานกรรมการฯ
 กรรมการฯ
 กรรมการฯ

สรุปราคากลางค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ตัวราชการ	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่		
เจ้าของอาคาร	เทศบาลเมืองตะตงนอก		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลตะตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ	
แบบเลขที่	1211010,2111100,3111030,412003,911001,911005-911007,921001,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ....		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	หน้า	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	5	เดือน	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล จำนวน 1 ชุด	45,000	1.07	48,150	
2	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี จำนวน 2 ชุด	53,800	1.07	57,566	
3	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายครอรีน	18,600	1.07	19,902	
4	เครื่องมือประจำการประปา	8,800	1.07	9,416	
5	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	3,800	1.07	4,066	
6	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	3,000	1.07	3,210	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			142,310	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			142,300	
	(ตัวอักษร)				(เงินหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่41...../2559 ลงวันที่ ..27.. มกราคม 2559..... ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินจ่ายขาดเงินสะสม เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน360..... วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายสำราญ สุลงกูต)

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 4

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(น.ส.อโณทัย แก้วบรรณรัฐ)

นายช่างเขียนแบบ 5

กรรมการฯ

แบบค่าก่อสร้าง โรงสูบน้ำ

ที่ตั้ง หมู่ที่ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 412003

โดยมีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	6 ลบ.ม.	-	-	148.00	888.00	888.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	2.32 ลบ.ม.	313.09	726.37	91.00	211.12	937.49	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	29 ตร.ม.		0.00	133.00	3,857.00	3,857.00	
2.2	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	23.2 ตร.ม.	333.00	7,725.60			7,725.60	
2.3	ตะปู	6 กก.	36.45	218.70	-	-	218.70	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.20 ลบ.ม.	2,570.09	514.02	398.00	79.60	593.62	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม.)	4 ลบ.ม.	2,626.17	10,504.68	498.00	1,992.00	12,496.68	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27 กก.	20.17	544.59	4.10	110.70	655.29	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280 กก.	18.75	5,250.00	3.30	924.00	6,174.00	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108 กก.	17.93	1,936.44	3.30	356.40	2,292.84	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52 กก.	17.75	923.00	3.30	171.60	1,094.60	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	6 กก.	37.38	224.28	-	-	224.28	
	5. งานโครงหลังคา							
5.1	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2 ท่อน	1,667.00	3,334.00			3,334.00	
5.2	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7 ท่อน	705.61	4,939.27		3,370.00	8,309.27	
5.3	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	598.13	4,186.91			4,186.91	
5.4	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4 ท่อน	405.00	1,620.00			1,620.00	
5.5	แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม. หนา 4.5 มม.	8 แผ่น	45.00	360.00	-	-	360.00	
5.6	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.	68 แผ่น	53.27	3,622.36	11.00	748.00	4,370.36	
5.7	ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13 คู่	104.00	1,352.00	-	-	1,352.00	
5.8	ขอยึดกระเบื้อง	88 ตัว	2.34	205.92	-	-	205.92	
	6. งานผนังก่ออิฐ							
6.1	ก่ออิฐมอดูญ 1/2 แผ่น	22 ตร.ม.	225.00	4,950.00	89.00	1,958.00	6,908.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.9 ตร.ม.	150.00	285.00	86.00	163.40	448.40	
	7. งานฉาบปูน							
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46 ตร.ม.	58.00	2,668.00	82.00	3,772.00	6,440.00	
	8. งานสี							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	69 ตร.ม.	36.00	2,484.00	30.00	2,070.00	4,554.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	15 ตร.ม.	40.00	600.00	38.00	570.00	1,170.00	
	รวมยอดยกไป			59,175.14		21,241.82	80,416.96	

กลางค่าก่อสร้าง โรงสูบน้ำ

ที่ตั้ง หมู่ที่ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 412003

โดยและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

วันราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			59,175.14		21,241.82	80,416.96	
	<u>9. งานอื่น ๆ</u>							
9.1	ผ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + คร่าไม้ @ 0.60 ม.	21 ตร.ม.	370.00	7,770.00	89.00	1,869.00	9,639.00	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2 ลบ.ฟุต	940.00	1,880.00	}	1,340.00	1,880.00	
9.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 อัน	35.00	35.00			35.00	
9.4	สายผูกพร้อมกุญแจ	1 ชุด	280.00	280.00			280.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 อัน	30.00	90.00			1,430.00	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 4.5	4 แผ่น	70.00	280.00			280.00	
9.7	เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.2 เส้น	195.00	1,404.00			1,404.00	
9.8	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	6 ท่อน	598.13	3,588.78	3,588.78			
9.9	ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมหึงเปียกปูน dir ไม้เนื้อยกกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.2 ตร.ม.	110.00	792.00	40.00	288.00	1,080.00	
9.10	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia 2"	1 ท่อน	112.00	112.00	90.00	90.00	202.00	
	<u>10. งานไฟฟ้า</u>							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	2 ชุด	460.00	920.00	260.00	520.00	1,440.00	
10.2	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1 ชุด	230.00	230.00	110.00	110.00	340.00	
	<u>11. งานเสาเข็ม</u>							
11.1	เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8 ต้น	1,457.00	11,656.00	437.00	3,496.00	15,152.00	
	รวมเงิน			88,212.92		28,954.82	117,167.74	
	คิดเป็นเงินค้างงาน						117,160.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 41 /2559 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ
กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินจ่ายขาดเงินสะสม เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน 360 วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นายสำราญ สุหลงกุด)

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

(ลงชื่อ)

(น.ส.อโณทัย แก้วบรรณัฐ)

นายช่างเขียนแบบ 5

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ราคากลางค่าก่อสร้าง รางระบายน้ำ

ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 911001

เทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.	รางระบายน้ำ	8 ม.	484.98	3,879.84	368.05	2,944.40	6,824.24	
	รวมเงิน			3,879.84		2,944.40	6,824.24	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,820.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 41 /2559 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559..... ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ
กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินจ่ายขาดเงินสะสม เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน 360 วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายสำราญ สุธงกูต)

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 4

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(น.ส.อโศกัย แก้วบรรณัฐ)

นายช่างเขียนแบบ 5

กรรมการฯ

ราคากลางค่าก่อสร้าง บัญชีการประปา

ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 921001

ชนิดในโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานวาง/ถมดิน	0.3 ลบ.ม.	-	-	148.00	44.40	44.40	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม.)	0.6 ลบ.ม.	2,626.17	1,575.70	436.00	261.60	1,837.30	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1 ท่อน	1,188.00	1,188.00	}	500.00	1,188.00	
4	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	0.5 แผ่น	1,290.00	645.00			645.00	
5	น๊อต dia. 3/8" ยาว 4"	6 ตัว	18.00	108.00			240.00	
6	หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2"	2 ชุด	120.00	240.00			156.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	40.00	80.00	38.00	76.00	156.00	
	รวมเงิน			3,836.70		882.00	4,718.70	
	คิดเป็นเงินค่างาน						4,710.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 41 /2559 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559..... ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินจ่ายขาดเงินสะสม เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 360 วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสลิกร ยี่เส็น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายสำราญ สุธงกุต)

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 4

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(น.ส.อโณทัย แก้วบรรณัฐ)

นางช่างเขียนแบบ 5

กรรมการฯ

ราคากลางก่อสร้าง บ้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

บริษัท หมู่ที่ 1 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 991002

ใบเสนอและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ขายราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	2,510.00	2,510.00			2,510.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	165.00	165.00			165.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	205.00	205.00			205.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	189.00	189.00			189.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	405.00	405.00		1,710.00	2,115.00	
6	ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2 ชุด	350.00	700.00			700.00	
7	เหล็กแกนตัน Ø 25 มม.	1 ชุด	220.00	220.00			220.00	
8	ลวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว	10 ม.	21.00	210.00			210.00	
9	แกลลอนจุ 5 ลิตร	1 ลูก	15.00	15.00			15.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	40.00	120.00	38.00	114.00	234.00	
	รวมเงิน			4,739.00		1,824.00	6,563.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,560.00	

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 41 /2559 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559..... ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ
กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินจ่ายขาดเงินสะสม เป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน 360 วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายสำราญ สุธงกูต)

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 4

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(น.ส.อโณทัย แก้วบรรณรัฐ)

นายช่างเขียนแบบ 5

กรรมการฯ

ประเภทกลางค่าก่อสร้าง	ประจวบคีรีขันธ์ (25x28 ม.)		
ชื่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	แบบเลขที่	921001
เทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. เสामานประจวบคีรีขันธ์							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.4 ลบ.ม.	-	-	148.00	59.20	59.20	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	313.09	15.65	91.00	4.55	20.20	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053 ลบ.ม.	2,570.09	136.21	398.00	21.09	157.31	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม.)	0.315 ลบ.ม.	2,626.17	827.24	498.00	156.87	984.11	
1.5	เหล็กเสริม	47.61 กก.	20.47	974.58	3.30	157.11	1,131.69	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	37.38	26.17	-	-	26.17	
1.7	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	3 ท่อน	847.00	2,541.00			2,541.00	
1.8	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25 ตร.ม.	110.00	577.50			577.50	
1.9	น๊อตล็อกติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตัว	95.00	570.00		650.00	1,220.00	
1.10	กลอนเหล็กและกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00			560.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	58.00	174.00	82.00	246.00	420.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	36.00	108.00	30.00	90.00	198.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	40.00	80.00	38.00	76.00	156.00	
1.14	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	1.43 ตร.ม.		0.00	133.00	190.19	190.19	
1.15	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.14 ตร.ม.	333.00	380.95		0.00	380.95	
1.16	ตะปู	0.2 กก.	36.45	7.29	-	-	7.29	
	รวมเงิน (1)			6,978.00		1,651.00	8,629.00	
	2. เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น							
2.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	-	-	148.00	29.60	29.60	
2.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.026 ลบ.ม.	313.09	7.83	91.00	2.28	10.10	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	2,570.09	77.10	398.00	11.94	89.04	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม.)	0.14 ลบ.ม.	2,626.17	367.66	498.00	69.72	437.38	
2.5	เหล็กเสริม	29.91 กก.	20.47	612.26	3.30	98.70	710.96	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	37.38	14.95	-	-	14.95	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	58.00	87.00	82.00	123.00	210.00	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	36.00	54.00	30.00	45.00	99.00	
2.9	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	0.71 ตร.ม.		0.00	133.00	94.43	94.43	
2.10	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	0.57 ตร.ม.	333.00	189.14		0.00	189.14	
2.11	ตะปู	0.1 กก.	36.45	3.65	-	-	3.65	
	รวมเงิน (2)			1,413.59		474.67	1,888.26	