



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร ๐ - ๓/๓๒๖ - ๔๕๑๘

ที่ ยล ๕๒๙๐๒/

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

**เรื่อง** รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปือแซงและโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลาญบางกอก

**เรียน** นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

### ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๒๕๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปือแซงและโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลาญบางกอก (เอกสารหมายเลข ๑)

### ๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปือแซงและโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลาญบางกอก และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข ๒)

### ๓. ข้อกฎหมาย

๑. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๓)

๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ (เอกสารหมายเลข ๔)

### ๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ โครงการ

๑.โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปือแซง หมู่ที่ ๘ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- (เอกสารหมายเลข ๒) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๔๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๒๐ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงาน เป็น ๑ งวด (เอกสารหมายเลข ๕)

๒. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลาญบางกอก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- (เอกสารหมายเลข ๒) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๔๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๒๐ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด (เอกสารหมายเลข ๕)

**๕. ข้อเสนอ**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

( นายสสิกร ยี่เส้น )

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ)

นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสำราญ สุธงกุด)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นางนริศรา สาและ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายลาเต๊ะ กามา)

ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

**ข้อพิจารณา**

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเกษมสันต์ สาแม)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

## ระเบียบวาระการประชุม

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปือแซง  
และโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลาญบางกอก  
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๒๕๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลาญบางกอก ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง  
และโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลาญบางกอก  
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสลิกกร ยีเส้น	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ		ประธาน กรรมการ
๒.	นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ	นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน		กรรมการ
๓.	นายสำราญ สุธงกูต	นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสลิกกร ยีเส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ในฐานะประธานกรรมการ  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และผู้เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๒๕๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ โครงการ

๑. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง หมู่ที่ ๔ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา  
จังหวัดยะลา

๒. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลาญบางกอก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสะเตงนอก อำเภอ  
เมืองยะลา จังหวัดยะลา

/โดยมีหลักเกณฑ์...

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้ จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ

๓. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค๐๔๒๑.๕/ว๔๐๓๔๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๔. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๑๔๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบารถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และค่าเสื่อมราคา

๕. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติครม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

**มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้**

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ โครงการ


๑.๑ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป้อแขง หมู่ที่ ๘ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีมติเป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๔๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีก ร้อยละ ๕๐ อีก ๒๐ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

๑.๒ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลาญบางกอก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีมติเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๔๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีก ร้อยละ ๕๐ อีก ๒๐ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

๒. เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อพิจารณาอนุมัติ


ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ  
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวอินทัย แก้วบรรณัฐ)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน/คณะกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสลิกร ยี่เส้น)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทรศัพท์ 0-7320-2200

ที่ ยล 52902/

วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง และโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามหนังสือบันทึกข้อความ กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ยล 52904/364 ลว. 12 เมษายน พ.ศ. 2559 และที่ ยล 52904/369 ลว. 12 เมษายน พ.ศ. 2559 ได้ขออนุมัติดำเนินจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง และโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก โดยก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- |                           |                              |               |
|---------------------------|------------------------------|---------------|
| 1. นายสิทธิกร ยี่เสี้ยน   | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวโณทัย แก้วบรรณัฐ | นายช่างเขียนแบบช่างานาญงาน   | กรรมการ       |
| 3. นายสำราญ สุธงกูด       | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน        | กรรมการ       |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเว้อบือราเฮง เว้อสะแม)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดพิจารณา  
 เพื่อโปรดทราบ

(นางนงอริษา นงสะแม)  
เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่พัสดุ

- ค. ส. ส.

(นายเกษมสันต์ สาแม)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

# สำเนาฉบับ

คำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ที่ ๒๕๖ / ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปือแซง และโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
มลายูบางกอก

ตามที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก จังหวัดยะลา จะดำเนินการจะจัดจ้างโครงการ  
ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปือแซง และโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก นั้น


เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  
มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ  
กำหนดราคากลาง ดังนี้

๑. นายสลิกร ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน กรรมการ
๓. นายสำราญ สุหลงกูด นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งถือปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด

หังนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

  
(นายเกษมสันต์ สาแม)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

ปลัดเทศบาล.....  
ผอ.กอง.....  
ทน.งาน/ฝ่าย.....  
ทพ.....  
ทอ.....



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำมลายูบางกอก หมู่ที่ 2  
/หน่วยงานเจ้าของรายการโครงการ กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000.-บาท
3. ลักษณะงาน  
ความยาวรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็กรวมประตู 46.00 เมตร ความยาวรั้วลวดหนาม 51.00 เมตร สูง 1.70 เมตร ความยาวรวม 97 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 100,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 งานประเภทอาคาร 100,011.90.-บาท
  - 5.2 แรงจูงใจในการทำงานตาม มติ ครม. 5,000.00.-บาท
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. นายสสิกร ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  2. นางสาวโณทัย แก้วบรรณรัฐ นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
  3. นายสำราญ สุหลงกุด นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

## สรุปผลการประมาณราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปร.5

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลสะเตงนอก

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน	FACTOR F	รวมเป็นเงิน	
1	งานประเภทอาคาร	78,699.95	1.2708	100,011.90	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			100,000.00	
	แรงจูงใจตามมติ ครม.			5,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			105,000.00	
	คิดเป็นงบประมาณ			100,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนบาทถ้วน			

เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างรั้ว 97.00 ม. 1,030.93 บาท/เมตร

ดังนั้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ .....254.../2559.... ลงวันที่ ...17 พฤษภาคม 2559..... ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นขอ  
กำหนดให้ยึดถือราคาที่ได้รับงบประมาณเงินจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้างและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ  
ภายใน ..... 60 ..... วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(น.ส.อโณทัย แก้วบรรณัฐ)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสำรวจ สุหลงภู)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

สรุปผลการประมาณการราคากลาง

โครงการตามแผนพัฒนาตำบลประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลสะเตงนอก

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัน/เดือน/ปี

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 11 บ้าน - ประเภทอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก

ความยาวรั้ว ค.ส.ล.รวมประตู 46 เมตร สูง 1.70 เมตร ความยาวรั้วลวดหนาม 51.00 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
1	งานดินขุด							
	งานดินขุดและถมคืน	ลบ.ม.	6.55		-	149.00	976.25	976.25
	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	0.00	33.00	-		-	-
2	งานโครงสร้าง1:3:5	ลบ.ม.	0.25		-	398.00	100.30	100.30
	ปูนซีเมนต์สำหรับโครงสร้าง .	ถุง	1.31	152.80	200.23		-	200.23
	หิน	ลบ.ม.	0.26	500.00	129.78		-	129.78
	ทราย	ลบ.ม.	0.16	313.09	48.92		-	48.92
3	งานโครงสร้าง1:2:4	ลบ.ม.	3.92		-	436.00	1,709.12	1,709.12
	ปูนซีเมนต์สำหรับโครงสร้าง .	ถุง	26.89	152.80	4,109.08		-	4,109.08
	หิน	ลบ.ม.	4.27	500.00	2,136.40		-	2,136.40
	ทราย	ลบ.ม.	2.20	313.09	687.30		-	687.30
4	งานไม้แบบ							
	ไม้ประกอบแบบ คิด 30%	ตร.ม.	21.00	350.00	7,350.00		-	7,350.00
	ค่าแรงไม้ประกอบแบบ คิด 100%	ตร.ม.	70.00		-	13.00	7,910.00	7,910.00
	ตะปูประกอบแบบ	กก.	17.50	36.45	637.88		0.00	637.88
5	งานเหล็กเสริม	กก.	331.53		-	4.10	1,359.29	1,359.29
	เหล็กเสริม $\phi$ 6 มม.	เส้น	39.20	44.46	1,742.92		-	1,742.92
	เหล็กเสริม $\phi$ 9 มม.	เส้น	49.00	92.78	4,546.17		-	4,546.17
	ลวดผูกเหล็กเสริม	กก.	9.95	37.38	371.78		-	371.78
6	งานสถาปัตยกรรม							
	ผนังก่ออิฐบล็อกจากเขาวุ้ง	ตร.ม.	15.68	108.00	1,693.44	55.00	862.40	2,555.84
	ผนังฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	35.70	56.00	1,999.20	60.00	2,142.00	4,141.20
	เหล็กกล่อง 11/4"x11/4"หนา 2.0 มม.	แผ่น	28.00	217.00	6,076.00	30.00	840.00	6,916.00
	เหล็กกล่อง 3/4"x 3/4"หนา 2.0 มม.	ท่อน	70.00	141.00	9,870.00	30.00	2,100.00	11,970.00
7	งานประตู-หน้าต่าง							
	ประตูรั้วรางเลื่อนพร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00
8	งานเบ็ดเตล็ด							

สรุปผลการประมาณการราคากลาง  
โครงการตามแผนพัฒนาตำบลประจำปีงบประมาณ 2559  
เทศบาลตำบลสะเตงนอก

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัน/เดือน/ปี  
สถานที่ก่อสร้าง: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 11 บ้าน - ประเภทอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ความยาวรั้ว ค.ส.ล.รวมประตู 46 เมตร สูง 1.70 เมตร ความยาวรั้วลวดหนาม 51.00 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
	งานสี	ตร.ม.	102.76	25.00	2,569.00	25.00	2,569.00	5,138.00
9	งานอื่น ๆ							
	เสารั้วลำเรียงรูป	ชุด	17.00	85.00	1,445.00	20.00	340.00	1,785.00
	ลวดหนามเบอร์ 14	กก.	6.38	28.00	178.50	-	-	178.50
								78,699.95