

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกต์คอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำ ซอยทองคำวงศ์ ม.10 /หน่วยงานเจ้าของรายโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,433,000.-บาท
3. ลักษณะงาน
ถนนขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร
คูระบายน้ำ กว้างภายใน 0.35 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 245.00 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มกราคม 2560 เป็นเงิน 942,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ค่างานต้นทุนงานทาง 493,377.42.-บาท
 - 5.2 ค่างานต้นทุนงานอาคาร 882,828.72.-บาท
 - 5.3 แรงจูงใจในการทำงานตาม มติ ครม. 68,810.31.-บาท
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายสสิกร ยีเส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 2. นายมุหัมมัดซาบูซี มาเจ๊ะมะ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 3. นายสำราญ สุหลงกูด นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร ๐ - ๗๓๒๖ - ๔๕๑๘

ที่ ยล ๕๒๙๐๒/

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทงคำวงศ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๒๓๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดความกว้าง ๖.๐๐
เมตร ความยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า ๒๔๕.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทงคำวงศ์
หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว
๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า
๒๔๕.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว
รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ข้อกฎหมาย

๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม
๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๓)

๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการ
ปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ
(เอกสารหมายเลข ๔)

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
๑,๔๔๕,๐๐๐.๐๐-บาท (เอกสารหมายเลข ๒) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๙๐ วัน บวกเพิ่ม
ระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๔๕ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๓๕ วัน
นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๒ งวด (เอกสารหมายเลข ๕)

/๕.ข้อเสนอ...

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมูหัมมัดซานุซี มาเจ๊ะมะ)

นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสำราญ สุหลงกุด)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ข้อเสนอ.....

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นางนริศรา สาละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายลาเต๊ะ ศำมา)

ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ข้อพิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเกษมสันต์ สาแม)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

ระเบียบวาระการประชุม

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยทองคำวงศ์ หมู่ที่ ๑๐

ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๐๐ เมตร
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา




- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
.....
.....
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ
ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
๓.๑ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๒๓๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองคำวงศ์ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
.....
.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยทองคำวงศ์ หมู่ที่ ๑๐

ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๐๐ เมตร
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสสิกร ยี่เส็น	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ ก่อสร้าง		ประธาน กรรมการ
๒.	นายหม่อมมัตชานูชี มาเจ๊ะมะ	นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน		กรรมการ
๓.	นายสำราญ สุลหงกุต	นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสสิกร ยี่เส็น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ในฐานะประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และผู้เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๒๓๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน
๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
พร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองคำวงศ์ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว
๑๖๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า
๒๔๕.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

/โดยมีหลักเกณฑ์.....

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑.มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้ จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ

๓. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค๐๔๒๑.๕/ว๔๐๓๘๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๔. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๑๔๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและค่าเสื่อมราคา

๕. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาดในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติครม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง ตามโครงการดังกล่าว มีมติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๔๔๕,๐๐๐.๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๙๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีก ร้อยละ ๕๐ อีก ๔๕ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๒ งวด

๒. เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..... ผู้จตรายงานการประชุม

(นายสำราญ สุธงกูต)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน /คณะกรรมการฯ

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสสิกร ยีเส้น)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ปร.5

เทศบาลเมืองสะเตงนอก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่

24

เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 10

เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก

ปีงบประมาณ

2560

รหัสสายทาง ยล.ถ.11-000

ชื่อสายทาง ซอยทองคำวงศ์ หมู่ที่ 10 บ้านตึบเบา

สถานที่ตั้ง

ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ระยะทางตลอดสายทาง

0.160

กิโลเมตร

ลักษณะสายทางเดิม

ชนิดผิวทาง

AC

กว้าง

5.00

เมตร

ชนิดไหล่ทาง

AC

กว้าง

0.50 - 1.00

เมตร

ปริมาณดำเนินการ

0.160

กม.

ผิวทางกว้าง


6.00

เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	493,377.42	Factor F 1.3822
2	ค่างานต้นทุนงานอาคาร คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	882,828.72 1,376,206.14	Factor F 1.3074
3	แรงจูงใจการทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี 5%	68,810.31	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	1,445,016.45	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (เงินหนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)	1,445,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 237/2560 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างให้ยึดถือราคาประมาณการนี้เป็นราคากลาง ตามรายการของผู้ประมาณการแนบท้ายมานี้ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 135 วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



.....
นายสสิกร ยี่เส้น

ประธานกรรมการฯ


หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง



.....
นายชุมทัต ชานูชี มาเจ๊ะมะ

กรรมการฯ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน



.....
นายสำราญ สุธงกุต

กรรมการฯ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียดการประมาณราคา ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 10

สายทาง ยล.ถ.11-000

ชื่อสายทาง ขอยทองค้ำวงศ์ หมู่ที่ 10 บ้านดืบเบาะ

ปีงบประมาณ 2560

สถานที่ตั้ง ตำบลเสงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ปริมาณดำเนินการ

0.160

กิโลเมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
1.1	งานล้างป่าขูดตอ(ขนาดกลาง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-				
1.2	งานขุดหรือพื้นทางหินคลุกเดิมแล้วบดทับ	315	ตร.ม.	-	14.38	14.38	4,529.70				
1.3	งานปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-				
1.4	งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-				
1.5	งานดินขุด - ขน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-				
1.6	งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-				
1.7	งานทรายถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-				
1.8	งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-				
1.9	หินคลุกบดอัดแน่น	96.00	ลบ.ม.	605.75	114.92	720.67	69,184.32			หนา 0.10 ม.	
1.10	หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-				
1.11	Skin Patch /ปรับระดับผิวทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-				
1.12	Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-				
1.13	งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-			ลึก 15 ซม.	
1.14	งาน Milling	-	ตร.ม.	-	-	-	-			Milling 5 cm.	
2	งานผิวทาง										
2.1	Prime Coat	960	ตร.ม.	24.00	6.79	30.79	29,558.40				
2.2	Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-				
2.3	Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	960	ตร.ม.	228.14	14.90	243.04	233,318.40			5.00 ซม.	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-			5.00 ซม.	
2.4	Reinforced Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-			0.25 ซม.	
3	งานผิวโหล่ทาง										
3.1	Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-				
3.2	Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-				
3.3	Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-			5.00 ซม.	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-			5.00 ซม.	
4	งานตีเส้นจราจร										
4.1	สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม.(ข้าง 3 เส้น)	32.00	ตร.ม.	-	-	290.00	9,280.00				
4.2	สีเทอร์โมพลาสติก สีแดง	-	ตร.ม.	-	-	-	-				
4.3	Rumble Strip	-	ตร.ม.	-	-	-	-				
4.4	ทางม้าลาย	-	แท่ง	-	-	-	-				
5	งานจราจรสงเคราะห์										
5.1	งานปรับปรุง										
5.1.1	เหล็กแนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-				
5.1.2	หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-				
5.1.3	ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-				
5.1.4	GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-				
5.2	งานติดตั้งป้ายจราจร										
5.2.1	ป้ายกำหนดรั้วหนักรบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-				
5.2.2	ป้ายจราจรแบบ บ 1	1	ชุด	-	-	4,040.00	4,040.00			SIZE 2	
5.2.3	ป้ายจราจรแบบ บ 1/1	-	ชุด	-	-	-	-			SIZE 2	
5.2.4	ป้ายจราจรแบบ บ 2	-	ชุด	-	-	-	-			SIZE 2	
5.2.5	ป้ายจราจรแบบ บ 2/1	-	ชุด	-	-	-	-			SIZE 2	
5.2.6	ป้ายจราจร บ 3 - บ 55	1	ชุด	-	-	2,660.00	2,660.00			SIZE 2	
5.2.7	ป้ายจราจร บ 31/1, บ 33/1	-	ชุด	-	-	-	-			SIZE 2	
5.2.8	ป้ายจราจร บ 34/1, บ 35/1, บ 36/1	-	ชุด	-	-	-	-			SIZE 2	
5.2.9	ป้ายจราจรแบบ ต 1 - ต 27, ต 31 - ต 60, ต 75	-	ชุด	-	-	-	-			SIZE 2	
5.2.10	ป้ายจราจร ต 28 - ต 30, ต 62	-	ชุด	-	-	-	-			SIZE 2	
5.2.11	ป้ายจราจร ต 61, ต 61/1	-	ชุด	-	-	-	-			SIZE 2	
ยอดยกไป							352,570.82				

รายละเอียดการประมาณราคา ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 10

สาขาทาง ยล.ถ.11-000
สถานที่ตั้ง ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ชื่อสายทาง ขอยทองคำวงศ์ หมู่ที่ 10 บ้านตึบเบาะ

ปริมาณดำเนินการ

0.160

กิโลเมตร

จึงประมาณ

2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						352,570.82				
	5.2.12 ป้ายจราจรแบบ ต 63,ต 66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต 64,ต 67	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต 65,ต 68, ต 70	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต 69	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต 71	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.17 ป้ายจราจรแบบ ต 72, ต 73	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.18 ป้ายจราจรแบบ ต 74	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.19 ป้ายจราจรแบบ ต 74/1	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.20 ป้ายจราจรแบบ ต 76	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.21 ป้ายจราจรแบบ ต 76/1	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.22 ป้ายจราจรแบบ ต 77	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.23 ป้ายจราจรแบบ ต 77/1	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.24 ป้ายจราจรแบบ ต 78	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.25 ป้ายจราจรแบบ น 1	1	ชุด	-	-	4,380.00	4,380.00				SIZE 2
	5.2.26 ป้ายจราจรแบบ น 1/1	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.27 ป้ายจราจรแบบ น 2 (1 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.28 ป้ายจราจรแบบ น 2 (2 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.29 ป้ายจราจรแบบ น 2 (3 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.30 ป้ายจราจรแบบ น 2 (4 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.31 ป้ายจราจรแบบ น 3 (1 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.32 ป้ายจราจรแบบ น 3 (2 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.33 ป้ายจราจรแบบ น 3 (3 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.34 ป้ายจราจรแบบ น 4	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.35 ป้ายจราจรแบบ น 5	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.36 ป้ายจราจรแบบ น 6	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.37 ป้ายจราจรแบบ น 7	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.38 ป้ายจราจรแบบ น 8	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.39 ป้ายจราจรแบบ นส 1 - นส 14	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.40 ป้ายจราจรแบบ บ 3-บ 55 + ต 1-ต 27,ต 31- ต 60	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.41 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต1 - ต 27	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.42 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต31 - ต 60	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.43 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต31 - ต 60	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.44 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 74	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.45 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 74	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.46 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 75	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.47 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 75	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.48 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 76	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.49 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 76	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.50 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 77	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.51 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 77	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.52 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 78	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.53 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 78	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.54 ป้ายจราจรแบบ น 1 + นส 1 - นส 14	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.55 ป้ายจราจรแบบ น 1/1 + นส 1 - นส 14	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.56 ป้ายจราจรแบบ น 1(2ชั้น) + นส 14(2ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.57 ป้ายจราจรแบบ น 1+น 1/1+ นส 14(2ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.58 ป้ายจราจรแบบ น 1+น 1/1(2ชั้น)+นส 1 - นส 14(3ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	-				SIZE 2
	5.2.59 หลักันน้ำโค้ง ค.ส.ล.		หลัก								
	5.2.60 หลักันกิโลเมตร		หลัก								
	5.2.61 ป้าย กม. ขนาด 80 X 40 จร.121/56(สองหน้า)		ชุด								
	ยอดยกไป						356,950.82				

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ/ก่อสร้างดูระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ขอยของคำวงศ์ หมู่ที่ 10 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
กลุ่มงานที่ 1									
	ดินซุด + ถมดิน	0.46	ลบ.ม.	313.09	145.22	148.00	68.67	68.67	
	ทรายหยาบ	0.04	ลบ.ม.	2,570.09	102.80	91.00	3.64	16.16	
	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.04	ลบ.ม.	2,682.24	107.13	398.00	15.92	118.72	
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.218	ลบ.ม.	400.00	87.40	306.00	66.56	649.94	
	แบบหล่อ (คัด 80 %)	1.96	ตร.ม.		784.00			784.00	
	ค่าแรงไม้ประกอบแบบ คัด 100%	2.45	ตร.ม.			133.00	325.85	325.85	
	ตะปู	0.61	กก.	36.45	22.33			22.33	
	RB 9 mm	19.79	กก.	20.84	412.35	4.10	81.12	493.47	
	ลวดผูกเหล็ก	0.02	กก.	37.38	0.69			0.69	
	ขี้มันเรียบแห้งภายใน 3 ด้าน	1.15	ตร.ม.	76.00	87.40	87.00	100.05	187.45	
	รวมงานดู ค.ส.ล. ขนาดกว้างภายใน 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ต่อ 1.00 ม.				2,005.48		661.81	2,667.28	
	งานรวมงานดู ค.ส.ล.	245.00	ม.	2,005.48	491,341.56	661.81	162,142.70	653,484.25	
รวมงานดู ค.ส.ล.									
	รื้อฝ้าดู ค.ส.ล.	41.00	ตร.ม			97.00	3,977.00	3,977.00	
	ซ่อมแซมฝ้า ดูระบายน้ำ	41.00	ตร.ม	412.00	16,892.00			16,892.00	
					16,892.00		3,977.00	20,869.00	
	ท่อประปา PVC. ๓ก. 1 "	10.00	ฟุต	90.20	902.00			902.00	
					902.00			902.00	
	รวมงาน 1+2+3							675,255.25	

คู่มือ

คำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ที่ ๒๓๗ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะดำเนินการประมาณราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองคำวงศ์ หมู่ที่ 10 ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 160.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร พร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.35 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 245.00 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน 1 โครงการ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามที่ได้ทบทวนและปรับปรุงใหม่ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 เทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1. นายสสิกร ยี่เส้น | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายมุหัมมัดซามูซี มาเจ๊ะมะ | นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน | กรรมการ |
| 3. นายสำราญ สุหลงกุด | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเกษมสันต์ สาแม)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

ปลัดเทศบาล.....
ผอ.กอง.....
หน.งาน/ฝ่าย.....
ทาน.....
พิมพ์.....



คำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ที่ ๒๓๗ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะดำเนินการประมาณราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทองค้ำวงศ์ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน ๑ โครงการ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามที่ได้ทบทวนและปรับปรุงใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| ๑. นายสิทธิกร ยี่เส้น | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายหม่อมมัตชาณุซี มาเจ๊ะมะ | นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายสำราญ สุหลงกูด | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเกษมสันต์ สาแม)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก