

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ขอยอาสาสุลตดิน 2 หมู่ที่ 11 /หน่วยงานเจ้าของรายโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000.-บาท
3. ลักษณะงาน
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวพร้อมบ่อพัก 240 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 1,122,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ค่างานต้นทุนงานอาคาร รวมFactor F 1,068,786.65.-บาท
 - 5.2 แรงจูงใจในการทำงานตาม มติ ครม. 53,439.33.-บาท
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายสสิกร ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 2. นายมุหัมมัดซ่านูซี มาเจ๊ะมะ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 3. นายสำราญ สุหลงกุด นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำค.ส.ส.พร้อมบ่อพัก ซอยอาสาสุลตดิน ๒ หมู่ที่ ๑๑ ยาว ๒๔๐ ม. ขนาดท่อระบายน้ำ ศก. ๐.๖๐ เมตร
 ขนาดท่อระบายน้ำ ศก. ๐.๖๐ เมตร ขนาดบ่อพัก กว้าง ๑.๐๐ X๑.๐๐X๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒๔ บ่อพัก
 หมู่ที่ ๒ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) เอกสารการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

| งวดที่ | รายการงวดงานตามสัญญา | มูลค่าตาม งวดงาน(บาท) | คิดเป็น % | ระยะเวลา ทำงาน | หมายเหตุ |
|--------|--|--------------------------|--------------|-------------------|----------|
| ๑ | จ่ายเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ | | ๕๐.๐๐ | ๕๐ | |
| | ๑.๑ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วัน ลงนามในสัญญา | | | | |
| | ๑.๒ ติดตั้งอุปกรณ์ระวังความปลอดภัยกับผู้สัญจรไป-มา | | | | |
| | ๑.๓ หล่อบ่อพักจำนวน ๑๓.๐๐ บ่อ | | | | |
| | ๑.๔ งานวางแนวคูระบายน้ำ, ขุดร่องถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขุดคูระบายน้ำและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อม บ่อพักยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐.๐๐ เมตร | | | | |
| | ๑.๕ งานดัดแบบ, เทคอนกรีตเสริมเหล็กฝาบ่อพัก ไม่น้อยกว่า ๑๖.๐๐ บ่อ เมตร และถมดินกลบด้านข้างโดยสามารถให้รถสัญจรได้สะดวก | | | | |
| | ๑.๖ เอกสารผลทดสอบ วัสดุก่อสร้าง | | | | |
| ๒ | จ่ายเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ | | ๖๐.๐๐ | ๕๐ | |
| | ๒.๑ เอกสารผลทดสอบ วัสดุก่อสร้าง | | | | |
| | ๒.๒ งานขุดคูระบายน้ำ และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๖๐ เมตร คูระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร | | | | |
| | ๓.๓ งานดัดแบบ, เทคอนกรีตเสริมเหล็กฝาบ่อพัก ไม่น้อยกว่า ๑๑.๐๐ บ่อ เมตร และถมดินกลบด้านข้างโดยสามารถให้รถสัญจรได้สะดวก | | | | |
| | ๓.๔ งานลูกรังบ่ออัดแน่น และ ปูถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลอดแนวคูระบายน้ำให้แล้วเสร็จ | | | | |
| | ๓.๕ งานติดตั้งป้ายโครงการ และ อื่นๆ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ดำเนินการให้เรียบร้อย ตามที่กำหนด | | | | |
| | รวมทั้งสิ้น | | ๑๐๐.๐๐ | ๑๕๐ | |

หมายเหตุ

ผู้ว่าจ้างได้เพิ่มระยะเวลาดำเนินการอีกร้อยละ ๕๐ ของระยะเวลาที่ได้ประมาณการไว้เดิม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ หนังสือ ที่ นร. ๐๕๐๖/๗๗๔๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่ขยายระยะเวลาในการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างอีกไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นในพื้นที่ก่อสร้างได้เกิดภัยทางธรรมชาติและจังหวัดได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วเท่านั้น หรือกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างแล้วทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสสิกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายหุ่หมัดซามูซึ มาเจ๊ะมะ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสำราญ สุหลงกูด)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร ๐ - ๗๓๒๖ - ๔๕๑๘

ที่ ยล ๕๒๙๐๒/

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
ขอยออาสาสุตดิน ๒ หมู่ที่ ๑๑

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๑๙๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
ขอยออาสาสุตดิน ๒ หมู่ที่ ๑๑ (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ขอยออาสาสุตดิน ๒ หมู่ที่ ๑๑ และที่ประชุม
ได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ข้อกฎหมาย

๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม
๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๓)

๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการ
ปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ
(เอกสารหมายเลข ๔)

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
๑,๑๒๒,๐๐๐.๐๐.-บาท (เอกสารหมายเลข ๒) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๑๒๐ วัน บวกเพิ่ม
ระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๖๐ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน
นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๒ งวด (เอกสารหมายเลข ๕)

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายสสิกร ยีเส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมุหัมมัดซานุซี มาเจ๊ะมะ)

นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสำราญ สุธงกู๊ด)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอ... พตท/สว. ๕๖๕๖

.....

(ลงชื่อ)..... NS

(นางนริศรา สาและ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อเสนอ... ทว

.....

(ลงชื่อ)..... KS

(นายลาเต๊ะ กามา)

ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ข้อพิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ)..... SM

(นายเกษมสันต์ สามแม)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

ระเบียบวาระการประชุม

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยอาสาสุลตดิน ๒ หมู่ที่ ๑๑
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวพร้อมบ่อพัก ๒๔๐.๐๐ เมตร
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๑๙๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยอาสาสุลตดิน ๒ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวพร้อมบ่อพัก ๒๔๐.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา




ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....
.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยอาสาสุลตดิน ๒ หมู่ที่ ๑๑
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวพร้อมบ่อพัก ๒๔๐.๐๐ เมตร
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ผู้มาประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------|------------------------------|---|---------------|
| ๑. | นายสสิกร ยี่เส้น | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง |  | ประธานกรรมการ |
| ๒. | นายมูหัมมัดชานูซี มาเจ๊ะมะ | นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน |  | กรรมการ |
| ๓. | นายสำราญ สุลหุกุด | นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน |  | กรรมการ |

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

นายสสิกร ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ในฐานะประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และผู้เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๑๙๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม
๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
ซอยอาสาสุลตดิน ๒ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวพร้อมบ่อพัก ๒๔๐.๐๐
เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑.มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่
๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการ

๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษ
เพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้ จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะ
ปกติตามมติ

/๓.ตามหนังสือ...

๓. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค๐๔๒๑.๕/ว๔๐๓๘๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๔. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๑๔๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และค่าเสื่อมราคา

๕. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง ตามโครงการดังกล่าว มีมติเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๒,๐๐๐.๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๑๒๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีก ร้อยละ ๕๐ อีก ๖๐ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๒ งวด

๒. เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อพิจารณา

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายสำราญ สุหลงกุด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน /คณะกรรมการฯ

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสสิกร ยี่เส้น)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

เทศบาลเมืองสะเตงนอก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำค.ส.พร้อมบ่อพัก ขอยอาสาสุลดิน 2 หมู่ที่ 11 ยาว 240 ม. ขนาดท่อระบายน้ำ ศก. 0.60 เมตร

ขนาดบ่อพัก กว้าง 1.00 x1.00x1.20 เมตร จำนวน 24 บ่อพัก

สถานที่ตั้ง ขอยอาสาสุลดิน 2 หมู่ที่ 11 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

| ที่ | รายการ | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|------|---|----------------|--|
| 1 | ค่างานต้นทุนงานอาคาร | 817,490.17 | Factor F 1.3074 |
| | คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง | 1,068,786.65 | |
| 3 | แรงจูงใจการทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี 5% | 53,439.33 | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผนตทชก 1 |
| สรุป | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | 1,122,225.98 | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (เงินหนึ่งล้านบาทหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) | 1,122,000.00 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 191/2560 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ให้ยึดถือราคาประมาณการนี้เป็นราคากลาง ตามรายการของผู้ประมาณการแนบท้ายมานี้ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 180 วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



นายสสิกร ยี่เสี้ยน

ประธานกรรมการฯ


หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง



นายหัตถ์มัตชานูชี มาเจ๊ะมะ

กรรมการฯ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน



นายสำราญ สุธงกูด

กรรมการฯ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/ ก่อสร้าง อุโมงค์ระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อบัก ขยายสถานีสูบน้ำ 2 หมู่ที่ 11 บว. 240 ม. ขนาดท่อระบายน้ำ ศก. 0.60 เมตร ขนาดบ่อบัก กว้าง 1.00 x 1.00 x 1.20 เมตร จำนวน 24 บ่อบัก
 สถานที่ก่อสร้าง ขยายสถานีสูบน้ำ 2 หมู่ที่ 11 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา แบบเลขที่
 เมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างเทศบาลเมืองสะเตงนอก

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|----------------------|--|--------|-------|--------------|------------|--------------|------------|------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| กลุ่มงานที่ 1 | | | | | | | | | |
| | ดินขุด + ถมคืน | 1.03 | ลบ.ม. | | | 148.00 | 152.77 | 152.77 | |
| | ทรายหยาบ | 0.06 | ลบ.ม. | 313.09 | 18.79 | 91.00 | 5.46 | 24.25 | |
| | ทรายถมที่ | 0.61 | ลบ.ม. | 257.01 | 157.42 | 91.00 | 56.74 | 213.16 | |
| | ย็อค.ส.ล. ศก. 0.60 ม. ยาว 1.00 ม. | 1.00 | ย็อค. | 607.48 | 607.48 | 345.00 | 345.00 | 952.48 | |
| | รวมงานวางท่อค.ส.ล. ศก. 0.60 ม. ยาว 1.00 ม. | | | | 783.68 | | 558.96 | 1,342.65 | |
| | รวมงานวางท่อค.ส.ล. ศก. 0.60 ม. ยาว 1.00 ม. | 216.00 | ย็อค. | 783.68 | 169,275.75 | 558.96 | 120,736.03 | 290,011.78 | |
| | ดินขุด + ถมคืน | 2.52 | ลบ.ม. | | | 148.00 | 372.96 | 372.96 | |
| | ทรายหยาบ | 0.05 | ลบ.ม. | 313.09 | 15.65 | 91.00 | 4.55 | 20.20 | |
| | คอนกรีตโครงสร้าง | 0.56 | ลบ.ม. | 2,626.17 | 1,470.66 | 306.00 | 171.36 | 1,642.02 | |
| | แบบหล่อ (คัด 80 %) | 6.24 | ตร.ม. | 400.00 | 2,496.00 | | | 2,496.00 | |
| | ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม) | 7.80 | ตร.ม. | | | 133.00 | 1,037.40 | 1,037.40 | |
| | ตะปู | 1.95 | กก. | 36.45 | 71.08 | | | 71.08 | |
| | RB 9 mm | 35.43 | กก. | 20.84 | 738.38 | 4.10 | 145.26 | 883.64 | |
| | สวดผูกเหล็ก | 1.06 | กก. | 37.38 | 39.73 | | | 39.73 | |
| | ฝาบ่อบัก.ส.ล.0.45x0.90m.หนา 0.15 ม. | 1.00 | ชุด | 318.00 | 318.00 | 95.00 | 95.00 | 413.00 | |

