

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยุมุขอรรวมญาติ หมู่ที่ 12 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 620,000.- บาท (หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
- ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 560,000.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 รายงานผลการกำหนดราคากลาง (ปร.5) 1 หน้า
 - 5.2 รายละเอียดการประมาณราคา (ปร.4) 1 หน้า
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายกาแมน อาดหมาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 6.2 นายมุหัมมัดซานุซี มาเจ๊ะมะ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 - 6.3 นายสำราญ สุธงกูด ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งามชัยเศรษฐ์อิน กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร ๐ - ๗๓๒๖ - ๔๕๑๘

ที่ ๘๘ ๔๖๖๐๒/

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ โครงการ

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๒๗๘/๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ โครงการ (เอกสารหมายเลข ๑)

๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยส่งเสริมสุข หมู่ที่ ๙ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๑.๒ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยธารน้ำผึ้ง ๒ หมู่ที่ ๑๓ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๑.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมูซอรวมญาติ หมู่ที่ ๑๒ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ โครงการ และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ข้อกฎหมาย

๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๓)

๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ (เอกสารหมายเลข ๔)

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๔.๑ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยส่งเสริมสุข หมู่ที่ ๙ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๕๑,๐๐๐.๐๐.- (เอกสารหมายเลข ๒.๑) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๓๐ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด (เอกสารหมายเลข ๕.๑)

/๔.๒ โครงการ...

๔.๒ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยธารน้ำผึ้ง ๒ หมู่ที่ ๑๓ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๔๑,๔๐๐.๐๐- (เอกสารหมายเลข ๒.๒) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลา ก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๓๐ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน นับถัด จากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด (เอกสารหมายเลข ๕.๒)

๔.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมุขอรวมญาติ หมู่ที่ ๑๒ (ตามแบบ แปลนที่เทศบาลกำหนด) ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๖๐,๐๐๐.๐๐- (เอกสารหมายเลข ๒.๓) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลา ก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๓๐ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน นับถัด จากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด (เอกสารหมายเลข ๕.๓)

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายกาแมน อาดหมาด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมุหัมมัดฆานูซี มาเจ๊ะมะ)
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำราญ สุธงกูด)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ข้อเสนอ.....

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....
(นางนริศรา สาและ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายลาเต๊ะ กามา)
ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ข้อพิจารณา

-) อนุมัติ
) ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....
(นายเกษมสันต์ สาแม)
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก

ประเภทงาน ถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 ซม.
 สายทาง ช.มูชอรวมญาติ หมู่ที่ 12 ระยะทาง 0.152 กิโลเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสะเตงนอก
 เจ้าของงาน เทศบาลเมืองสะเตงนอก
 แบบเลขที่ จำนวน แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	408,231.62	1.3074	533,722.01	Factor F
2	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม หนังสือ มท.0808.2/ว 974 ค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ		560,408.11 560,000.00	
	(ตัวอักษร)	(ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคาถนนประมาณ 736.84 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 278/2560 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ กับราคาข้างหมากก่อสร้าง ให้ยึดถือราคาประมาณการนี้เป็นราคากลาง ตามรายการของผู้ประมาณการแนบท้ายมานี้ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน




ประธานกรรมการฯ
 นายกาแมน อาคหมาด ผู้อำนวยการกองช่าง



ตรวจสอบ

นายมุหัมมัดชานูซี มาเะมะ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน



ตรวจสอบ

นายสำราญ สุหลงกุล นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณการ

โครงการตามแผนพัฒนาตำบลประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลเมืองสะเตงนอก

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เส้นทาง	ช.มูชอรรวมญาติ หมู่ที่ 12
ระยะทาง	152.000 ม.	0+000	ถึง กม. 0+152
ประเภทของผิวจราจร	คอนกรีตเสริมเหล็ก	กว้าง	5.00 ม.
ประเภทของไหล่ทาง	ลูกรัง	กว้าง	0.50 ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานกรูยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	
2	งานดินตัด	ลบ.ม.	77.00	8.23	633.71	
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	760.00	10.86	8,253.60	
4	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	
5	งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	
6	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	23.00	124.11	2,854.53	-ผิวทางคอนกรีต กว้าง 5.00 ม.
7	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	38.00	328.13	12,468.94	หนา 0.15 ม.
8	งานท่อลอดกลม					-ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50
	- ขนาด ศก. 0.40 เมตร	ท่อน	-	-	-	หรือตามสภาพหน้างาน
	- ขนาด ศก. 0.80 เมตร	ท่อน	-	-	-	
	- ขนาด ศก. 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	
9	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	114.00	2,988.00	340,659.36	-คอนกรีตผสมเสร็จ
10	งานเหล็กเสริม					STRENGTH 240 กก/ตร.ซม.
	- ตะแกรงลวดเชื่อม ศก.4มม.# 0.25x0.25ม.	ตร.ม.	760	21.03	15,982.80	
	- เหล็ก ศก. 15 มม.	กก.	28.00	19.95	558.60	
11	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม.	22.00	323.64	7,120.08	
12	งานเครื่องหมายจราจร					
	- แบบ บ.-25	ชิ้น	1	4,330.00	4,330.00	
	- แบบ น-1	ชิ้น	1	3,940.00	3,940.00	
	- แบบ บ-1	ชิ้น	1	4,330.00	4,330.00	
	- ป้ายชอย	ชิ้น	1	4,000.00	4,000.00	
13	งานเบ็ดเตล็ด					ราคาน้ำมันดีเซล
	- ท่อ PVC. ศก. 3/4"	ท่อน	-	54.82	-	25.34 บาท/ลิตร
	- งานกระดาดขานอ้อย	แผ่น	1.00	400.00	400.00	จ่ายเงินล่วงหน้า 0%
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	150.00	18.00	2,700.00	คอกเบี้ยเงินกู้ 6%
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			รวมค่างานต้นทุน		408,231.62	
					1.3074	
	เฉลี่ยราคาถนน		702.27 บาท/ตารางเมตร		533,722.02	