

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

โครงการทางก่อสร้าง ต่อเติมอาคารประกอบอาคารโรงเรียนอนุบาลทพญปิระ


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการทางก่อสร้าง เทศบาลเมืองยะลา

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	7.16	ตร.ม.			105.00	761.80		
	ตะปู	1.43	กก.	36.45	52.20		52.20		
	RB 6 มม	3.12	กก.	22.38	69.76	2.80	0.79	78.48	
	RB 12mm	55.41	กก.	20.51	1,136.48	2.80	155.16	1,291.64	
	ลวดผูกเหล็ก	3.67	กก.		137.22		137.22		
	รวมงานคองกรี							5,132.88	
1.4	คานที่ระดับพื้นดิน								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	2.40	ลบ.ม.	2,626.17	6,302.81	346.00	830.40	7,133.21	
	แบบหล่อ (คิด 60 %)	21.60	ตร.ม.	333.00	7,192.80			7,192.80	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	39.00	ตร.ม.			105.00	3,780.00	3,780.00	
	ตะปู	7.20	กก.	36.45	262.44		262.44		
	RB 6 มม	45.24	กก.	22.38	1,012.55	2.80	128.68	1,139.23	
	RB 12 มม	910.20	กก.	20.51	18,868.20	2.80	2,548.06	21,216.76	
	ลวดผูกเหล็ก	9.55	กก.		357.14		357.14		
	รวมงานคานที่ระดับพื้นดิน							41,081.59	
1.5	พื้นและทางเดิน								
	ทรายรองพื้น	6.00		313.09	1,878.54	67.00	402.00	2,280.54	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	6.70	ลบ.ม.	2,626.17	17,595.34	346.00	2,318.20	19,913.54	
	แบบหล่อ (คิด 60 %)	16.80	ตร.ม.	333.00	5,594.40			5,594.40	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	28.00	ตร.ม.			105.00	2,940.00	2,940.00	
	ตะปู	5.60	กก.	36.45	204.12		204.12		
	WIRE MESH RB 4 @ 0.20 m.	65.80	ตร.ม.	25.23	1,660.13	5.00	329.00	1,989.13	
	รวมงานพื้น							32,921.73	





กรุงเทพมหานคร กลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการรงานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารประกอบอาคารโรงเรียนอนุบาลพงบู่สี่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการรงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.6	โครงสร้างหลังคา								
	จันทันเหล็ก C 100X50X20X3.2	302	กก.	29.54	8,932.90	8.50	2,570.40	11,503.30	
	สะพานรับจันทัน เหล็กกล่องไม่ขีด 2"x4"	59	กก.	27.03	1,582.88	8.50	497.70	2,080.64	
	แปเหล็ก C 75X50X20X3.2	759	กก.	32.97	25,022.25	8.50	6,460.98	31,473.24	
	เชิษขาย + ปริลอน	26.50	ม.	150.00	3,975.00			3,975.00	
	เสาเหล็กกล่อง รับจันทัน 5"x5"	84	กก.	27.03	2,257.55	8.50	709.02	2,967.47	
	ยึดติดหมั่งอาคารและ เสาเหล็ก ด้วยนอตค้ำ	2.00	ชุด	100.00	200.00			200.00	
	ยึดติดหมั่งอาคารและ เสาเหล็ก ด้วยนอตค้ำ	20.00	ตัว	15.00	300.00			300.00	
	ทาสีกันสนิม	23	ตร.ม.	56.00	1,283.97	30.00	687.04	1,971.81	
	รวมงานโครงสร้างหลังคา							54,471.45	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							148,209.30	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

โครงการสร้างถนนก่อสร้าง ต่อเติมอาคารประกอบอาหารบริเวณอนุบาลพงษ์บุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

แบบเลขที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานวัสดุหลังคา								
	กระเบื้องลอนคู่	280.00	แผ่น	53.27	14,915.60	25.00	7,000.00	21,915.60	
	ตะขอยึดกระเบื้อง	560.00	ตัว	3.27	1,831.20		-	1,831.20	
								23,746.80	
2.2	งานก่อฉาบผนัง								
	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	39.00	ตร.ม.	185.00	7,215.00	80.00	3,120.00	10,335.00	
	ฉาบปูนเรียบ	3.00	ตร.ม.	55.00	4,290.00	70.00	6,460.00	9,750.00	
	เอ็น-ทับหลัง	4.00	ม.	70.00	2,870.00	35.00	1,435.00	4,305.00	
								24,390.00	
2.3	รายการวัสดุพื้น								
	พ 1 กระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 24 นิ้ว x 24 นิ้ว	52.00	ตร.ม.	400.00	20,800.00	175.00	9,100.00	29,900.00	
	พ 2 ขี้ผึ้งผสมผงยาป้องกันเชื้อ	14.00	ตร.ม.	80.00	1,120.00	60.00	840.00	1,960.00	
								31,860.00	
2.4	รายการวัสดุผนัง								
	พ 1 ผนังฉาบปูนเรียบ								
	พ 2 ผนังก่ออิฐฉาบปูน	9.90	ตร.ม.	174.00	1,722.60	80.00	792.00	2,514.60	
	พ 3 ผนังบุกระเบื้องเคลือบชนิดด้าน ขนาด 8"x8"	5.25	ตร.ม.	164.49	863.57	130.00	682.50	1,546.07	
								4,060.67	
2.5	รายการวัสดุฝ้าเพดาน								
	พ 1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.								

กองช่างงาน ก่อสร้างอาคาร

ข้อโครงการช่างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารประกอบอาหารโรงเรียนอนุบาลพงประสิทธิ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการช่างก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โครงเคร่า C-LINE ทาสีขาว	52.00	ตร.ม.	270.00	14,040.00	80.00	4,160.00	18,200.00	
	ฝ 2 ฝ้ายยิมเบอร์ตันหนา 9 มม.(กันชื้น)								
	โครงเคร่า C-LINE ทาสีขาว	4.50	ตร.ม.	280.00	1,260.00	80.00	360.00	1,620.00	
	รวมรายการวัสดุฝ้าเพดาน							19,820.00	
2.6	รายการประตู - หน้าต่าง								
	รายการประตู								
	ป.1	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	150.00	300.00	10,300.00	
	ป.2	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	285.00	285.00	9,785.00	
2.7	รายการหน้าต่างต่าง								
	น.1	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	500.00	500.00	8,500.00	
	รวมรายการประตู-หน้าต่าง							28,585.00	
2.8	งานสี	40	ตร.ม.	50.00	7,220.00	30.00	4,320.00	11,552.00	
2.9	งานอื่น ๆ								
	รางน้ำสำเร็จรูป	20.82	ม.	290.00	6,037.80	150.00	3,123.00	9,160.80	
	เคาน์เตอร์	9.90	ม.	1,800.00	17,820.00	158.00	1,564.20	19,384.20	
	ชิงช้าล้างจาน	1.00	ชุด	2,580.00	2,580.00	300.00	300.00	2,880.00	
	ถังซักไข่ขนาด 60 ลิตร ผงดิน	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	2,460.00	2,460.00	10,660.00	
	รวมรายการวัสดุผนัง							42,085.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							186,099.47	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารประกอบอาหารโรงเรือนอนุบาลพงษ์ไธยะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้า								
3.1	รายการ โคมไฟ สวิตซ์และเต้ารับ สายไฟ								
	- ตู้ควบคุม	1.00	เครื่อง	2,500.00	2,500.00	110.00	110.00	2,610.00	
	- โคมไฟ								
	- พัฒนแบบโครงสร้างติดตั้ง ขนาด 16 นิ้ว	3.00	เครื่อง	1,840.00	5,520.00	345.00	1,035.00	6,555.00	
	- โคมไฟฟ้า ขนาด 1 x 36 W. (มีกรอบพลาสติก)	6	ชุด	690.00	4,140.00	300.00	1,800.00	5,940.00	
	สวิตซ์และเต้ารับ								
	- ปลั๊กไฟฟ้า	6	ชุด	39.25	235.50	80.00	480.00	715.50	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า	2	ชุด	39.25	78.50	80.00	160.00	238.50	
	- สาย THW ขนาด 2 X 2.5/1.5 ตร.มม.	50	ม.	25.00	1,250.00	4.00	200.00	1,450.00	
	- สาย THW ขนาด 2 X 1.5 ตร.มม.	50	ม.	16.00	800.00	4.00	200.00	1,000.00	
	- ตู้ควบคุมระบบไฟ	1	ชุด	2,780.00	2,780.00	300.00	300.00	3,080.00	
	รวมรายการ โคมไฟ สวิตซ์และเต้ารับ สายไฟ							21,589.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า							21,589.00	