

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าโรงเรียนนินงพัฒนา (นัดโต๊ะโมง 1) หมู่ที่ 4 (รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่กำหนด) ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,680,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

- บ่อพักขนาด 1.30 x 1.00 x 1.50 เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย 2.00 เมตร และท่อคอนกรีต เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 400.00 เมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 1,680,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปรูปค่าก่อสร้าง ปร.5 1 หน้า

5.2 รายละเอียดการประมาณราคา ปร.4 2 หน้า

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายกาแมน อาตหมาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

6.2 นายสสิกร ยี่เส้น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

6.3 นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร ๐ - ๗/๓๒๖ - ๔๕๑๘

ที่ ยล ๕๒๙๐/๒/

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้า
โรงเรียนนิบงพัฒนา (นัคโต๊ะโมง ๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๒๘๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าโรงเรียนนิบงพัฒนา (นัคโต๊ะโมง ๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ข้อกฎหมาย

๑. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๓)

๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ (เอกสารหมายเลข ๔)

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๖๘๐,๐๐๐.-บาท (เอกสารหมายเลข ๒) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๑๖๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๘๐ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๓ งวด (เอกสารหมายเลข ๕)

๕. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ..... ประธานคณะกรรมการ


(นายกาแมน อาดหมาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ


(นายสลีกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ

(นางสาวอโณทัย แก้วบรรณัฐ)

นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน


ข้อเสนอ .....

ข้อเสนอ .....

(ลงชื่อ)..... .....

(นางนริศรา สาและ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... .....


(นายลาเต๊ะ กามา)

ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ข้อพิจารณา

) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ)..... .....

(นายเกษมสันต์ สาแม)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

สรุปประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก

โครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหน้าโรงเรียนนบงพัฒนา(นัดโต๊ะโมง 1) หมู่ที่ 4

ประเภทงาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดบ่อพัก ขนาด 1.30X1.00X1.50 เมตร ความยาว 400.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ / 2556 จำนวน แผ่น


แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	1,261,655.21	1.2702	1,602,554.45	Factor F
2	ประเภทงานทาง			-	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	แรงจูงใจตามมติกรม.			80,127.72	- เงินประกันผลงานหัก 0%
รวม				1,682,682.17	
สรุป	คิดเป็นงบประมาณ			1,680,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน				

คิดเป็นราคาต่อเมตร 4,200.00 บาท/เมตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 286 / 2559 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบ
กับราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ให้ยึดถือราคาประมาณการนี้เป็นราคากลาง ตามรายการของผู้ประมาณการแนบท้ายมานี้
และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 240 วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



ประธานกรรมการ

นายกาแมน อาดหมาด


ผู้อำนวยการช่าง



กรรมการ

นายสสิกร ยี่เส้น

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง



กรรมการ

น.ส.อินทัย แก้วบรรพรัฐ

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณการ

แบบ ปร. 4

โครงการตามแผนพัฒนาตำบลประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลเมืองสะเตงนอก

โครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหน้าโรงเรียนนิบงพัฒนา(นัดโต๊ะโมง 1)หมู่ที่ 4 วัน/เดือน/ปี

ขนาดบ่อพัก ขนาด 1.30X1.00X1.50 เมตร ความยาว 400.00 เมตร

จุดเชื่อมต่อเข้าซอย

3.00

จุดละ 2 ท่อน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	รวมบ่อพัก							455,631.8	
3	งานคันหิน	ม.	368.00		-		-	-	
	งานโครงสร้าง								
	คอนกรีตคันหิน	ลบ.ม.	51.52	2,682.24	138,189.0	306.0	15,765.1	153,954.1	
	คอนกรีตพื้นทางเท้า	ลบ.ม.	9.32	2,682.24	51,820.9	306.0	5,911.9	57,732.8	หนา7.5ซม.
	WIRE MESH RB 4 @ 0.20	ตร.ม.	220.80	24.07	5,314.7	5.0	1,104.0	6,418.7	
	ไม้ประกอบแบบ คัด 30%	ตร.ม.	55.20	372.00	20,534.4		-	20,534.4	
	ไม้เครายัดไม้แบบ	ตร.ม.	27.60	372.00	10,267.2	79.0	2,180.4	12,447.6	
	ค่าแรงไม้ประกอบแบบ คัด 100%	ตร.ม.	184.00		-	79.0	14,536.0	14,536.0	
	ตะปูประกอบแบบ	กก.	46.00	36.45	1,676.7		-	1,676.7	
	งานเหล็กเสริม	กก.	1,661.15			4.1	6,810.7	6,810.7	
	เหล็กเสริม ϕ 6 มม.	เส้น	290.67	115.0	56,434.0		-	56,434.0	
	เหล็กเสริม ϕ 9 มม.	เส้น	257.60	115.0	29,627.8		-	29,627.8	
	ลวดผูกเหล็กเสริม	กก.	24.92	37.38	931.4		-	931.4	
	ทาสีคันหิน	ตร.ม.	154.56	50.00	7,728.0	30.0	4,636.8	12,364.8	
	รวมทางเท้า							373,469.0	
4	งานปูถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						-	-	
	Prime Coat	ตร.ม.	430.00	32.18	15,446.4		-	15,446.4	
	Asphaltic Concrete on Prime Coat	ตร.ม.	430.00	227.35	109,128.0		-	109,128.0	หนา4ซม.
	กว้าง 1.20 ม. ยาว 400.00 ม.								
	หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	72.00	695.94	50,107.7		-	50,107.7	หนา15ซม
	ลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.		160.00	-		-	-	
	รวมปูถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต							174,682.1	
	ค่างานรวม 1 + 2 + 3 + 4							1,261,655.2	