

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัลนัวร์ (มรรกัส) หมู่ที่ 3 /หน่วยงานเจ้าของรายโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,036,000.-บาท
3. ลักษณะงาน
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว 290 เมตร พร้อมบ่อพัก 1.00 x 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มกราคม 2560 เป็นเงิน 942,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ค่างานต้นทุนงานทาง 217,620.62.-บาท
 - 5.2 ค่างานต้นทุนงานอาคาร 680,364.45.-บาท
 - 5.3 แรงจูงใจในการทำงานตาม มติ ครม. 44,899.25.-บาท
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายสสิกร ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 2. นายมุหัมมัดชานูซี มาเจ๊ะมะ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 3. นายสำราญ สุหลงกุด นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร ๐ - ๗/๓๒๖ - ๔๕๑๘

ที่ ยล ๕๒๙๐๒/

วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๕๙๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ

๑.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพงศ์เจริญ-หลังวัดตรีมิตร หมู่ที่ ๙

๒.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัลนัวร์ (มาร์กัส) หมู่ที่ ๓

(เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ

๑.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพงศ์เจริญ-หลังวัดตรีมิตร หมู่ที่ ๙

๒.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัลนัวร์ (มาร์กัส) หมู่ที่ ๓ และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ข้อกฎหมาย

๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๓)

๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ (เอกสารหมายเลข ๔)

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ

๑.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพงศ์เจริญ-หลังวัดตรีมิตร หมู่ที่ ๙ จำนวนเงิน ๔,๓๑๕,๐๐๐.- (เอกสารหมายเลข ๒) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๒๔๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๑๒๐ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๓ งวด (เอกสารหมายเลข ๕)

๒.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัลนัวร์ (มรรกัส) หมู่ที่ ๓ จำนวนเงิน ๙๔๒,๐๐๐.- (เอกสารหมายเลข ๒) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๑๒๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลา ก่อสร้างอีกร้อยละ ๕๐ อีก ๖๐ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน นับถัด จากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๒ งวด (เอกสารหมายเลข ๕)

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายสลีกร ยี่เส้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายหม่อมมัตตชาวนุช มาเจ๊ะมะ)

นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสำราญ สุหลงกุด)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ข้อเสนอ.....

ข้อเสนอ.....

(ลงชื่อ).....

(นางนริศรา สาและ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายลาเต๊ะ กามา)

ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ข้อพิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเกษมสันต์ สาแม)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

ระเบียบวาระการประชุม

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพศ์เจริญ-หลังวัดตรีมิตร หมู่ที่ ๙ และ
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัลนัวร์(มรักัส) หมู่ที่ ๓
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอกที่ ๕๙๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖
กันยายน ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนพศ์เจริญ-หลังวัดตรีมิตร หมู่ที่ ๙ และ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยอัลนัวร์ (มรักัส) หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ โครงการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....
.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพวงศ์เจริญ-หลังวัดตรีมิตร หมู่ที่ ๙ และ
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัลนัวร์(มรกัส) หมู่ที่ ๓
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสลิกกร ยี่เส้น	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ		ประธาน กรรมการ
๒.	นายมุหัมมัดซานุซี มาเจ๊ะมะ	นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน		กรรมการ
๓.	นายสำราญ สุธงกูต	นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสลิกกร ยี่เส้น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ในฐานะประธานกรรมการ
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และผู้เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๕๙๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ

๑. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพวงศ์เจริญ-หลังวัดตรีมิตร หมู่ที่ ๙

๒. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัลนัวร์(มรกัส) หมู่ที่ ๓

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางที่คำนวณได้ จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติ

๓. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค๐๔๒๑.๕/ว๕๐๓๔๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๔. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่สี่ ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๑๔๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบารถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และค่าเสื่อมราคา

๕. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งราคาต่อหน่วยคำนวณต้นทุน ตามมติครม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ

๑.๑ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพงศ์เจริญ-หลังวัดตรีมิตร หมู่ที่ ๙ มีมติเป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๔๕ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีก ร้อยละ ๕๐ อีก ๒๒ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๖๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด

๑.๒ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัลนัวร์ (มรักัส) หมู่ที่ ๓ มีมติเป็นจำนวนเงิน ๔,๓๑๕,๐๐๐.-บาท (-สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๒๔๐ วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีก ร้อยละ ๕๐ อีก ๑๒๐ วัน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๓ งวด

๒. เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จตุรายนงานการประชุม

(นายสำราญ สุธงกุต)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/คณะกรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสลิกกร ยี่เส้น)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สำเนาฉบับ

คำสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ที่ ๕๙๖ / ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลเมืองสะเตงนอก จังหวัดยะลา จะดำเนินการประมาราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพวงศ์เจริญ - หลังวัดตรีมิตร หมู่ที่ ๙ และโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัลนัวร์ (มรกัส) หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ โครงการ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ สรุปว่า "ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมีผลถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|
| ๑. นายสิทธิกร ยี่เส้น | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายมุหัมมัดซามูซี้ มาเจ๊ะมะ | นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายสำราญ สุธงกูต | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายเกษมสันต์ สาแม)

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทรศัพท์ 0-7320-2200

ที่ ยล 52902/

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพงศ์เจริญ - หลังวัดตรีมิตร หมู่ที่ 9 และโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ้อนุร์ (มรักัส) หมู่ที่ 3

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

1. ดันเรื่อง

หนังสือบันทึกข้อความ กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ยล 52903/613 ลว. 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่องส่งแบบแปลนและสรุปประมาณการโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพงศ์เจริญ - หลังวัดตรีมิตร หมู่ที่ 9 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และหนังสือบันทึกข้อความ กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ยล. 52903/641 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เรื่องส่งแบบแปลนและสรุปประมาณการโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ้อนุร์ (มรักัส) หมู่ที่ 3 ตั้งเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและก่อสร้าง โดยก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ความละเอียดทราบแล้วนั้น

2. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ 1 เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

3. ข้อกฎหมาย

หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 สรุปว่า "ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 โดยมีผลถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามที่ได้ทบทวนและปรับปรุงใหม่" นี้

4. ข้อพิจารณา

เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1. นายสสิกร ยี่เส้น | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายหม่อมมัตชานูชี มาเจ๊ะมะ | นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน | กรรมการ |
| 3. นายสำราญ สุธงกุต | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ

(นางนริศรา สานและ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายแวบือราเอง แวสะแม)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

(นายสมชาย สานและ)

เทศบาลเมืองสะเตงนอก

สรุปผลการกำหนดราคากลาง
เทศบาลเมืองสะเตงนอก กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

วันที่.....

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก.0.60 ม. ยาว 290.00 ม.รวมบ่อพัก

เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองสะเตงนอก **ปีงบประมาณ 2560**

รหัสสายทาง ยล.ถ.11-000 ชื่อสายทาง ซอยอัลบูร์ หมู่ที่ 3

สถานที่ตั้ง ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ระยะทางตลอดสายทาง 0.290 กิโลเมตร

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง AC กว้าง 0.00 เมตร


ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง 0.50 - 1.00 เมตร

ปริมาณดำเนินการ 0.290 กม. ผิวทางกว้าง 1.10 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	217,620.62	Factor F	1.3822
2	ค่างานต้นทุนงานอาคาร คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	680,364.45	Factor F	1.3074
3	แรงจูงใจการทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี 5%	897,985.07	- ดอกเบี้ยเงินกู้	6.0%
		44,899.25	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0.0%
			- เงินประกันผลงานหัก	0.0%
		942,000.00	- พื้นที่ ฝนตกชุก	1
(เงินเก็บแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)				


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 576/2559 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ให้ยึดถือราคาประมาณการนี้เป็นราคากลาง ตามรายการของผู้ประมาณการแนบท้ายมานี้ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 180 วัน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....

 นายสสิกร ยี่เส้น


ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

.....

 นายมุหัมมัดชานูซี มาเจ๊ะมะ

กรรมการฯ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

.....

 นายสำราญ สุธงกุล

กรรมการฯ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียดการประมาณราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก.0.60 ม. ยาว 290.00 ม.รวมบ่อพัก

ย.ล.11-000

ชื่อสายทาง ขอยัลบุรี หมู่ที่ 3

ปีงบประมาณ 2560

ค.ส.ค.นอก อ.เมือง จ.ยะลา

ปริมาณดำเนินการ

0.290

กิโลเมตร

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค่าหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
			วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
1.1 งานวางป่าขูดตอ(ขนาดกลาง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 งานชุดรื้อผิวทาง AC เดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 งานปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.5 งานดินซุด - ซน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.6 งานดินถม (จากถาวรขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.7 งานทรายถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	หนา 015 ม.
1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	47	ลบ.ม.	125.90	56.74	182.64	8,584.08	1.4513	265.10	12,459.70	หนา 015 ม.
1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	หนา 015 ม.
1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	หนา 015 ม.
1.11 Skin Patch ปรับระดับผิวทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ลึก 25 ซม.
1.14 งาน Milling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	Milling 5 cm.
2 งานผิวทาง										
2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2.3 Asphaltic Concrete										
- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
2.4 Reinforced Concrete	294	ตร.ม.	419.01	87.32	506.33	148,861.02	1.4513	734.80	216,031.20	0.15 ซม.
3 งานผิวไหล่ทาง										
3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3.3 Asphaltic Concrete										
- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
4 งานตีเส้นจราจร										
4.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม.(3 เส้น)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4.2 สีเทอร์โมพลาสติก สีแดง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4.3 Rumble Strip	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4.4 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5 งานจราจรสงเคราะห์										
5.1 งานปรับปรุง										
5.1.1 หลักรันเวย์ ค.ส.ล.	-	หลักรันเวย์	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.2 หลักรันเวย์	-	หลักรันเวย์	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.3 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
5.2 งานติดตั้งป้ายจราจร										
5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักรถทุก	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ 1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ 1/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.4 ป้ายจราจรแบบ บ 2	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.5 ป้ายจราจรแบบ บ 2/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.6 ป้ายจราจร บ 3 - บ 55	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.7 ป้ายจราจร บ 31/1, บ 33/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.8 ป้ายจราจร บ 34/1, บ 35/1, บ 36/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต 1 - ต 27, ต 31 - ต 60, ต 75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.10 ป้ายจราจร ต 28 - ต 30, ต 62	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.11 ป้ายจราจร ต 61, ต 61/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
ยอดยกไป						157,445.10			228,490.90	

รายละเอียดการประมาณราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก.0.60 ม. ยาว 290.00 ม.รวมบ่อพัก

ยล.ฉ.11-000

ชื่อสายทาง ขยออีกลูร์ หมู่ที่ 3

ปีงบประมาณ 2560

ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา

ปริมาณดำเนินการ

0.290

กิโลเมตร

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
			วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
ยอดยกมา						157,445.10			228,490.90	
5.2.12 ป้ายจราจรแบบ ต 63,ต 66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต 64,ต 67	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต 65,ต 68, ต 70	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต 69	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต 71	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.17 ป้ายจราจรแบบ ต 72, ต 73	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.18 ป้ายจราจรแบบ ต 74	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.19 ป้ายจราจรแบบ ต 74/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.20 ป้ายจราจรแบบ ต 76	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.21 ป้ายจราจรแบบ ต 76/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.22 ป้ายจราจรแบบ ต 77	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.23 ป้ายจราจรแบบ ต 77/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.24 ป้ายจราจรแบบ ต 78	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.25 ป้ายจราจรแบบ น 1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.26 ป้ายจราจรแบบ น 1/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.27 ป้ายจราจรแบบ น 2 (1 ซีน)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.28 ป้ายจราจรแบบ น 2 (2 ซีน)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.29 ป้ายจราจรแบบ น 2 (3 ซีน)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.30 ป้ายจราจรแบบ น 2 (4 ซีน)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.31 ป้ายจราจรแบบ น 3 (1 ซีน)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.32 ป้ายจราจรแบบ น 3 (2 ซีน)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.33 ป้ายจราจรแบบ น 3 (3 ซีน)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.34 ป้ายจราจรแบบ น 4	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.35 ป้ายจราจรแบบ น 5	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.36 ป้ายจราจรแบบ น 6	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.37 ป้ายจราจรแบบ น 7	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.38 ป้ายจราจรแบบ น 8	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.39 ป้ายจราจรแบบ นส 1 - นส 14	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.40 ป้ายจราจรแบบ บ 3-บ 55 + ต 1-ต 27,ต 31- ต 60	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.41 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต1 - ต 27	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.42 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต31 - ต 60	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.43 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต31 - ต 60	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.44 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 74	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.45 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 74	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.46 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.47 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.48 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 76	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.49 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 76	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.50 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 77	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.51 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 77	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.52 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 78	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.53 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 78	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.54 ป้ายจราจรแบบ น 1 + นส 1 - นส 14	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.55 ป้ายจราจรแบบ น 1/1 + นส 1 - นส 14	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.56 ป้ายจราจรแบบ น 1(2ซีน) + นส 14(2ซีน)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.57 ป้ายจราจรแบบ น 1+น1/1+ นส 14(2ซีน)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.58 ป้ายจราจรแบบ น 1+น 1/1(2ซีน)+นส 1 - นส 14(3ซีน)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
5.2.59 หลัคน้ำโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.60 หลัคน้ำโค้ง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.61 ป้าย กม. ขนาด 80 X 40 จร.121/56(สองหน้า)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
ยอดยกไป						157,445.10			228,490.90	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร 4 หน้าที่ 1

ชื่อโครงการ/ ก่อสร้างดูรายละเอียด ค.ส.ช.ชอชยอัฐบุรี หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างเทศบาลเมืองสะเตงนอก

แบบเลขที่
เมื่อวันที่ 6 เดือน มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
กลุ่มงานที่ 1									
	ดินขุด + ถมดิน	3.28	ลบ.ม.			148.00	484.85	484.85	
	ทรายหยาบ	0.05	ลบ.ม.	313.09	15.65	91.00	4.55	20.20	
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.56	ลบ.ม.	2,626.17	1,470.66	306.00	171.36	1,642.02	
	แบบหล่อ (คิด 80 %)	0.62	ตร.ม.	400.00	249.60			249.60	
	ไม้ค้ำ (คิด 30 %)	0.23	ตร.ม.	400.00	93.60			93.60	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	0.78	ตร.ม.			133.00	103.74	103.74	
	ตะปู	0.20	กก.	36.45	7.11			7.11	
	RB 9 มม	42.73	กก.	20.30	867.34	4.10	175.19	1,042.53	
	ลวดผูกเหล็ก	1.28	กก.	37.38	47.92			47.92	
	ฝาปิดพัก.ส.ล. 0.55x0.90m. หน้า 0.15 ม.	1.00	ชุด	318.00	318.00	95.00	95.00	413.00	
	กรอบเหล็กจาก 50x50x6mm.(ฝ้า)	1.00	ชุด	240.00	240.00	66.00	66.00	306.00	
	กรอบเหล็กจาก 50x50x6mm.(ใบพัก)	1.00	ชุด	405.00	405.00	125.00	125.00	530.00	
	ท่อ PVC. ศก. 4" ยาว 2.00 ม.	0.50	ยัด	428.00	214.00	30.00	18.00	229.00	
	รวมงานใบปิด.ส.ล. ขนาด 1.00 ม. X 1.20 ม. สูง 1.00 ม.				3,928.87		1,240.69	5,169.56	
	งานใบปิด.ส.ล. ขนาด 1.00 ม. X 1.20 ม. สูง 1.00 ม.	19.00	ป.บ	3,928.87	74,648.61	1,240.69	23,873.13	98,221.73	
รวม									
	ดินขุด + ถมดิน	1.03	ลบ.ม.			148.00	182.77	152.77	
	ทรายหยาบ	0.06	ลบ.ม.	313.09	18.79	91.00	6.46	24.25	
	รวมดินที่	0.64	ลบ.ม.	257.01	163.72	91.00	87.97	221.88	
	ท่อค.ส.ล. ศก. 0.60 ม. ยาว 1.00 ม.	1.00	ยัด	607.48	607.48	575.00	876.00	1,182.48	

ชื่อโครงการ/ ก่อสร้างศูนย์รับน้ำ ค.ส.ช.ซอยอู่ผึ้ง หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 6 เดือน มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานวางท่อค.ส.ล. ศก. 0.60 ม. ยาว 1.00 ม.				789.98		791.19	1,581.17	
	รวมงานวางท่อค.ส.ล. ศก. 0.60 ม. ยาว 1.00 ม.	267.00	ท่อ	789.98	210,924.87	791.19	211,248.42	422,173.29	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							520,395.02	